

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS**

Objeto: PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Data: Setembro/2018

BDI: 25%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)			VALOR GLOBAL. (R\$)			
					MATERIAL	M.O.	TOTAL	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
<b>1</b>		<b>ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER</b>									
1.1	88489/88495	Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em parede interna, mínimo duas demãos, inclusive preparação, limpeza, lixamento e eventuais correções de áreas danificadas com argamassa, resina ou massa corrida.	m²	2.011,00	6,35	6,70	13,05	12.769,85	13.473,70	26.243,55	
1.2	88488	Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em teto, duas demãos.	m²	469,00	6,15	6,50	12,65	2.884,35	3.048,50	5.932,85	
1.3	84556/97631 88497	Substituição de reboco danificado por infiltração por reboco novo com argamassa impermeável, inclusive preparação da superfície para nova pintura (conforme memorial descritivo)	m²	17,50	25,20	31,80	57,00	441,00	556,50	997,50	
1.4	88489/ 97067	Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em parede externa (até 9,00m de altura) e pilares e mourões, mínimo duas demãos, inclusive preparação, limpeza, lixamento e eventuais correções de áreas danificadas com argamassa, resina ou massa acrílica.	m²	504,00	7,00	7,15	14,15	3.528,00	3.603,60	7.131,60	
1.5	84659	Lavagem, lixamento e pintura esmalte em madeira, duas demãos (beiral e tubos de queda)	m²	128,00	7,55	12,00	19,55	966,40	1.536,00	2.502,40	
1.6	composição	Lavagem, lixamento e pintura esmalte em metal, duas demãos (todas as janelas da edificação e portas com acesso à área externa)	m²	193,00	8,40	31,50	39,90	1.621,20	6.079,50	7.700,70	
1.7	composição	Lavagem, lixamento e pintura esmalte em metal, duas demãos em corrimãos e guarda-corpos (internos e externos)	m	42,00	8,40	17,00	25,40	352,80	714,00	1.066,80	
1.8	74145/001	Lavagem, lixamento e pintura esmaltada (2 demãos) sobre superfície metálica (gradil, portões e lixeira), incluso 1 demão de fundo anticorrosivo com utilização de revolver (ar-comprimido)	m²	145,00	8,00	13,15	21,15	1.160,00	1.906,75	3.066,75	
1.9	74064/002 73924/001	Limpeza, lixamento e pintura esmalte, duas demãos, sobre perfis metálicos, inclusive fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro, uma demão (estrutura dos toldos e parada de ônibus)	m²	94,00	13,60	18,65	32,25	1.278,40	1.753,10	3.031,50	
		<b>TOTAL ITEM 1</b>						<b>25.002,00</b>	<b>32.671,65</b>	<b>57.673,65</b>	
<b>2</b>		<b>ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO</b>									
2.1	88489	Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em parede e todos os muros externos (1 pavimento) mínimo duas demãos, inclusive preparação, limpeza, lixamento e eventuais correções de áreas danificadas com argamassa, resina ou massa acrílica.	m²	434,00	6,20	6,50	12,70	2.690,80	2.821,00	5.511,80	
2.2	6082	Limpeza e pintura em verniz sintético sobre todo o beiral e nas fachadas com desenhos, duas demãos	m²	118,00	6,30	7,15	13,45	743,40	843,70	1.587,10	
2.3	74064/002 73924/001	Limpeza, lixamento e pintura esmalte, duas demãos, sobre perfis metálicos, inclusive fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro, uma demão (perfis metálicos do ginásio e da estrutura dos toldos, conforme memorial)	m²	135,00	13,00	16,25	29,25	1.755,00	2.193,75	3.948,75	
2.4	73924/001	Limpeza, lixamento e pintura esmalte, duas demãos, das calhas	m	172,00	6,10	7,60	13,70	1.049,20	1.307,20	2.356,40	
2.5	composição	Limpeza, lixamento e pintura esmalte sobre metal e madeira (pintura dos brinquedos do parquinho, conforme memorial), diversas cores.	cj	1,00	405,00	1.520,00	1.925,00	405,00	1.520,00	1.925,00	
2.6	74145/001	Lavagem, lixamento e pintura esmaltada (2 demãos) sobre superfície metálica (tela Otis e portões), incluso 1 demão de fundo anticorrosivo, com utilização de revolver (ar-comprimido)	m²	116,00	7,80	12,10	19,90	904,80	1.403,60	2.308,40	
2.7	73924/001	Pintura sobre telhado cerâmico, três demãos, sobre telhado cerâmico, inclusive lavagem do telhado.	m²	780,00	8,30	11,05	19,35	6.474,00	8.619,00	15.093,00	
		<b>TOTAL ITEM 2</b>						<b>14.022,20</b>	<b>18.708,25</b>	<b>32.730,45</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.024,20</b>	<b>51.379,90</b>	<b>90.404,10</b>	

ENG. CAMILA SCHMITT CACCIA

CREA RS 190280