PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



Obra: PAVIMENTAÇÃO RUA DA FONTE

Trecho: Entre as Ruas Colombo Fellini e Souza Lobo

Resp. Técnico: Eng. Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849 DATA BASE: JAN/2016 não desonerado

		ÁREA de PISTA =	852,00	m²	LARGURA =	10,00		EXTENSÃO =	85,20	m
Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
					Material	M.Obra	Total	Material	M.Obra	Total
1		TERRAPLENAGEM								
1.1		Corte								
1.1.1	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª cat., DMT 50 a 200 m	235,50	m³			-	-	-	-
1.2		Aterro								
1.2.1	74154/001	Escavação e carga de mat. 1ª cat. em jazida	216,50	m³			-	-	-	-
1.2.2	DAER 7900	Transporte mat. escavação da jazida p/ aterro - DMT = 6,0 km	216,50	m³			•	-	1	-
1.2.3	41722	Compactação aterros 100% P.N.	216,50	m³			1	-	1	-
				тот	AL TERRAPLEN	AGEM		-		-
2		PAVIMENTAÇÃO								
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito - pista	852,00	m²			1	-	-	-
2.2	73711	Camada de brita antiintrusiva para bloqueio da pista 3,0 cm	25,56	m³			-	-	-	-
2.3	72856	Transporte de brita antiintrusiva DMT = 50,0 Km	1.278,00	m³ x km			-	-	-	-
2.4	/3/65/00/	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão em pó de pedra (espessura 10 cm), rejuntado com betume e pedrisco (mão de obra)	852,00	m²		23,15	23,15	-	19.723,80	19.723,80
2.5	74223/001	Meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa 1:4, incluindo escavação e aterro	166,40	m		13,88	13,88	-	2.309,63	2.309,63
2.6		Meio-fio em concreto pré-moldado, tipo cavaelte, dimensões 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa 1:4, incluindo escavação e aterro	4,00	m	32,38	13,88	46,26	129,52	55,52	185,04
2.7	83718	Escoramento de meio-fio com material local compactado manualmente, em faixa de 0,5 m	170,40	m	2,32	0,99	3,31	395,33	168,70	564,02
				TO	OTAL PAVIMENTAÇÃO			524,85	22.257,65	22.782,49
3		DRENAGEM								
3.1	72915	Escavação em valas, mat. 2ª categoria	126,81	m³			-	-		-
3.2	Registro/DAER 1128***	Bueiro simples com tubulação de concreto armado D = 0,40 m	50,00	m			-	-	-	-
3.3	Registro/DAER 1128***	Bueiro simples com tubulação de concreto D = 0,30 m	30,00	m			-	-	-	-
3.4	74015/001	Reaterro de bueiro com material de jazida	120,43	m³			-	-	-	-
3.5	74164/004	Lastro de brita para bueiros	5,80	m³			-	-	-	-
3.6	83659	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, sobre lastro de concreto e tampa de concreto armado(100x70x100)	4,00	un.	514,36	220,44	734,80	2.057,44	881,76	2.939,20
				T	TOTAL DRENAG	EM		2.057,44	881,76	2.939,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



1,20% 19,84%

Impostos: ISS (mun.)

									TROS COTIPO	RA COST	
Obra:		PAVIMENTAÇÃO RUA DA FONTE									
Trecho	:	Entre as Ruas Colombo Fellini e Souza Lobo									
Resp. 1	Γécnico:	Eng. Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849				DATA BASE	: JAN/2016	não desonera	do		
		ÁREA de PISTA =		m²	LARGURA = 10,00 m			EXTENSÃO = 85,20			
Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)			
		·			Material	M.Obra	Total	Material	M.Obra	Total	
		SINALIZAÇÃO									
4.1		Sinalização Vertical									
4.1.1	73916/002	Sinalização Vertical (placas de regulamentação)	4,00	un.	39,02	16,72	55,74	156,08	66,88	222,96	
4.1.2	6045+92873	Base em concreto 15 MPa para fixação de placas 30x30x60cm	0,22	m³	375,84	161,08	536,92	82,68	35,44	118,12	
4.1.3	73976**	Tubo Aço Galvanizado 2" inclusive conexões	12,00	m	78,04	33,45	111,49	936,48	401,40	1.337,88	
				TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL					503,72	1.678,96	
				TOTAL DA OBRA				3.757,53	23.643,13	27.400,65	
4 4.1 4.1.1 73916/002 4.1.2 6045+92873								Composição do BDI			
		Os encargos sociais obedecem ao SINAPI-RS, versão não desonerada, referente a janeiro de 2016. Foi utilizada a tabela do DAER de abril de 2015.						Administração Central		4,00%	
		A alíquota de ISS aplicável no Município é de 4,00% sobre o valor dos serviços, que foram considerados como 30% do total da obra, resultando em 1,2% sobre o valor							Seguros e Garantias		
									Riscos		
		** Realizada proporção entre os códigos 73976/004 e 73976/010 para adotar o valor dos tubos de 2" e 3".							Despesas Financeiras		
		*** Utilizado o valor do registro de preços do município para o material e 30% do valor do DAER para mão de obra.							Lucro		
									Impostos: PIS e CONFINS		
C-11	, 14 de junho de 2016.			Cc				Contribuição Previdenciária		0.00%	

Cotiporã, 14 de junho de 2016.

KÁTHIA BENEDETTI ENG. CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BREDA PREFEITO MUNICIPAL