

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



Obra: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA INDEPENDÊNCIA

Trecho: Lado leste da Avenida, entre Rua Dozolina Dall Ago e final do Loteamento Natal Tres

Resp. Técnico: Eng. Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849

DATA BASE: JAN/2016 não desonerado

ÁREA de PISTA = 6.400,00 m² LARGURA = 10,00 m EXTENSÃO = 640,00 m

Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
					Material	M.Obra	Total	Material	M.Obra	Total
					4.1.1	72947	Pintura contínua branca para faixa de segurança	45,00	m ²	14,79
4.1.2	72947	Pintura triangular para faixa de segurança elevada	9,00	m ²	14,79	6,34	21,13	133,11	57,06	190,17
4.2		Sinalização Vertical								
4.2.1	73916/002	Sinalização Vertical (placas de regulamentação)	4,00	un.	46,76	20,04	66,80	187,04	80,16	267,20
4.2.2	73916/002	Sinalização Vertical (placas advertência)	7,00	un.	46,76	20,04	66,80	327,32	140,28	467,60
4.2.4	6045+92873	Base em concreto 15 MPa para fixação de placas 30x30x60cm	0,59	m ³	375,84	161,08	536,92	221,75	95,04	316,79
4.2.5	73976**	Tube Aço Galvanizado 2" inclusive conexões	33,00	m	78,04	33,45	111,49	2.575,32	1.103,85	3.679,17
TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL								4.110,09	1.761,69	5.871,78
TOTAL DA OBRA								16.698,81	172.749,09	189.447,90

OBSERVAÇÕES:

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI-RS, versão não desonerada, referente a janeiro de 2016. Foi utilizada a tabela do DAER de abril de 2015.

A alíquota de ISS aplicável no Município é de 4,00% sobre o valor dos serviços, que foram considerados como 30% do total da obra, resultando em 1,2% sobre o valor total da obra.

* Utilizado este código, visto ser o que mais se aproxima da realidade do município. Embora tenha um trecho de rodovia não pavimentada, esta encontra-se em boas condições.

** Realizada proporção entre os códigos 73976/004 e 73976/010 para adotar o valor dos tubos de 2" e 3".

*** Utilizado o valor do registro de preços do município para o material e 30% do valor do DAER para mão de obra.

**** A Prefeitura Municipal fornecerá o meio-fio e a empresa contratada será responsável pelo material restante e execução.

Cotiporã, 12 de abril de 2016.

KÁTHIA BENEDETTI
ENG. CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BREDÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Composição do BDI	
Administração Central	4,00%
Seguros e Garantias	0,70%
Riscos	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Lucro	7,30%
Impostos: PIS e CONFINS	3,65%
Contribuição Previdenciária	0,00%
Impostos: ISS (mun.)	1,20%
Total	19,84%