

COMP.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMP.</b>	<b>01</b>	<b>Execução de muro em pedra basalto 0,50 x 0,25, assentado meia vez</b>	<b>m²</b>		<b>154,7</b>	<b>208,58</b>
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,04375	0	397,45
COTAÇÃO	C2	PEDRA BASALTO PARA MURO	UNIDADE	14	11,05	11,05
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,47	0	4,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0	20,73
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0	17,38
<b>COMP.</b>	<b>02</b>	<b>Lixamento de madeira para aplicação de verniz, após fundo preparador</b>	<b>m²</b>		<b>0</b>	<b>5,78</b>
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	2	0	0,72
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0	17,38
<b>COMP.</b>	<b>03</b>	<b>Execução de muro em pedra basalto 0,50 x 0,25, asseantado 1 vez</b>	<b>m²</b>		<b>298,35</b>	<b>352,23</b>
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,04375	0	397,45
COTAÇÃO	C2	PEDRA BASALTO PARA MURO	UNIDADE	27	11,05	11,05
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,47	0	4,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0	20,73
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0	17,38

Cotiporã, 28/01/2020

Data

Responsável Técnico:

Cristiano Fugali

CREA/CAU:

CREA/RS 236549