

CADE & CIA LTDA

Rua Almirante Alexandrino, nº 34 – Casca/RS CEP 99260-000 Fone: (54) 3347-1726 ou 996284929

CNPJ: 00.388.026/0001-59 E-mail: cadeecia@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: Cade & Cia LTDA		CNPJ: 00.388.026/0001-59
Endereço: Rua Almirante Alexandrino		nº: 34
Bairro: São Luiz		CEP: 99.260-000
Cidade/ Estado: Casca - RS		
Telefone: (54) 3347- 1726		E-mail: cadeecia@gmail.com
Nome do Banco: Banrisul	Nº Agência: 0585	Nº Conta Bancária: 06.016372.0-6
Nome da pessoa p/ contato: Ilmar Celso Cade		

ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
01	m ²	50.000	<p>Serviço de pavimentação de calçamento, compreendendo regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos (ou pav's de concreto), rejunte com pó-de-brita (ou areia) e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do material excedente e limpeza da obra. A terraplanagem e compactação da cancha, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem pavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços. O assentamento de meio-fio será computado como pavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de pavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia. Todo o ferramental necessário, bem como os materiais de sinalização serão de responsabilidade da empresa contratada, devendo os mesmos ser acondicionados em local adequado. A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverão ser providenciados tapumes de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.</p>	R\$ 25,56	R\$ 1.278.000,00
02	m ²	10.000	<p>Serviço de repavimentação (reposição) de calçamento, compreendendo retirada do calçamento existente, regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos (ou pav's de concreto), rejunte com pó-de-brita (ou areia) e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do material excedente e limpeza da obra. A escavação mecânica e/ou compactação da cancha, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem repavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços. A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçamento, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de repavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia. Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das obras, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa</p>	R\$ 34,97	R\$ 349.700,00