

COMP.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP.	01	Adequações de instalações hidráulicas existentes na edificação, inclusive conexões de esgoto e água fria conforme memorial descritivo	un.		1277,68	1416,27
SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5	40,08	42,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	15,35	17,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	18,15	20,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	18,48	20,71
COMP.	05	Lixamento de alvenaria interna ou abertura para aplicação de pintura	m²		6,04	6,7
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986	19,48	21,7
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,3	0,79	0,79
COMP.	02	Pintura com tinta elastomérica (acrílica emborrachada) própria para paredes externas, duas demãos	m²		22,28	23,49
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4856	19,48	21,7
COTAÇÃO	C11	Tinta acrílica emborrachada	l	0,33	35	35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	15,35	17,11
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,3	0,79	0,79
COMP.	03	Aplicação de massa acrílica para fissuras	m²		2,51	2,74
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,48	21,7
COTAÇÃO	C9	Massa acrílica para vedação balde de 6 kg	Balde	0,005	114,9	114,9
COMP.	04	Verniz sintético brilhante, aplicado em parede de pedra basalto, duas demãos	m²		18,14	19,36
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4	0,79	0,79
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,033	17,98	17,98
SINAPI-I	10481	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	L	0,22	30,04	30,04
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	19,48	21,7
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,35	17,11
COMP.	03	Piso basalto serrado, inclusive rejuntamento e cama de pó de brita e leito em pó de brita compactado, nivelado e reguado	m²		138,79	141,47
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02	447,21	455,32
COTAÇÃO	C5	LAJE EM PEDRA DE BASALTO SERRADA DE 0,36 X 0,36 cm	m²	1,1	89,95	89,95
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,01111111	0,71	0,71
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	63,85	63,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,48	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,35	17,11
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,2	38,13	40,78

Cotiporã, 10/09/2021

Data

 Responsável Técnico: Cristiano Fugali
 CREA/CAU: CREA/RS 236549