

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	02	MANUTENÇÃO DE TELHADOS INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	H		62,76	67,96
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,55	26,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,08	22,40
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,8	23,92	23,92
COMPOSIÇÃO	01	FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (REF.: 88485)	M2		4,46	4,71
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,1666	13,93	13,93
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	03	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (REF.: 97633)	M2		31,58	35,28
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34515	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,161	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	04	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF.: 87269)	M2		26,86	29,45
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	0,80	0,80
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,29	4,69	4,69
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6488	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3004	20,08	22,40

11 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico: Arq. Urb. Thaís De Marco Taffarel
CREA/CAU: CAU A268143-9