

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMDO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA		CNPJ: 57.331.731/0001-37
Endereço: RUA JOAQUIM VIEIRA		Nº: 693
Bairro: VILA DINIZ		CEP: 98580-000
Cidade/Estado: CORONEL BICACO/RS		
Telefone: 55 9 9922 5955		E-mail: costa.construtora.terraplanagem@gmail.com
Nome do Banco: SICREDI	Nº Agência: 0361	Nº Conta Bancária: Conta Corrente - 80563-2
Nome da pessoa para contato: ROSELI DAMIANI DA COSTA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO	-
	Valor dos Materiais	R\$ 168.000,00
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 56.000,00
	Valor Total R\$	R\$ 224.000,00

Prazo de execução: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Cotiporã/RS, 06 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por
COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.06 14:34:44
-03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012

Assinado de forma digital por
FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.02.06 13:32:26 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE
DATA BASE: 10-24 (N DES.)
BDI 1 = 30,15%

Proponente: COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.º 34 da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Ponte N.º 34 da Pompéia									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,80	439,09	30,15%	571,48	8.533,81
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	MES	3,00	666,60	30,15%	867,58	2.602,74
1.1.2	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	CHP	320,00	11,77	30,15%	15,32	4.902,40
1.1.3	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016						10.931,92
1.2			DEMOLUÇÃO PONTE EXISTENTE						540,32
1.2.1	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,00	103,79	30,15%	135,08	540,32
1.2.2	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	30,00	234,21	30,15%	304,82	9.144,60
1.2.3	SINAPI	100982	CARÇA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	100,00	9,58	30,15%	12,47	1.247,00
1.3			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						24.190,00
1.3.1	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	80,00	65,00	30,15%	84,60	6.768,00
1.3.2	SINAPI	40818	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	3,00	4.000,00	30,15%	5.206,00	15.618,00
1.3.3	SINAPI	7592	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	34,65	30,15%	45,10	1.804,00
1.4			MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO						18.247,84
1.4.1	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	43,68	40,59	30,15%	52,83	2.307,61
1.4.2	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	644,64	11,90	30,15%	15,49	9.985,47
1.4.3	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	6,79	673,83	30,15%	876,99	5.954,76
1.5			LAJE RADIER						12.960,63
1.5.1	COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2	55,34	179,95	30,15%	234,20	12.960,63
1.6			GALÉRIAS						124.944,00
1.6.1	SINAPI	104491	ALUELA / GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 (L X A), MISULA DE 20 X 10 CM, C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK = 30 MPa - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	UND	32,00	3.000,00	30,15%	3.904,50	124.944,00
1.7			LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS						24.191,80
1.7.1	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,80	63,86	30,15%	83,11	565,15
1.7.2	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	585,53	10,98	30,15%	14,29	8.367,22
1.7.3	COMP.	02	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS	M3	10,80	687,07	30,15%	894,22	9.657,58
1.7.4	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	18,40	122,45	30,15%	159,37	2.932,41
1.7.5	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,66	12,81	30,15%	16,67	711,14
1.7.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,57	14,43	30,15%	18,78	348,74
1.7.7	COMP.	01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS	M3	1,80	687,05	30,15%	894,20	1.609,56

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.06 14:35:19 -03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

FRANCIS
CAMPAGNOLO:0349
9140012

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

Assinado de forma digital por FRANCIS CAMPAGNOLO:034910012
Dados: 2025.02.06 14:35:19 -03'00'

Proponente: COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.ª Sr.ª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	Construção de Ponte N.ª Sr.ª da Pompéia	224.000,00	% Período:	26,29%	37,03%	36,73%
			R\$	58.898,80	R\$ 82.949,10	R\$ 82.152,10
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.533,81	% Período:	100,00%		
			R\$	8.533,81		
1.2.	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE	10.931,92	% Período:	100,00%		
			R\$	10.931,92		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	24.190,00	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%
			R\$	8.224,60	R\$ 7.982,70	R\$ 7.982,70
1.4.	MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO	18.247,84	% Período:	100,00%		
			R\$	18.247,84		
1.5.	LAJE RADIER	12.960,63	% Período:	100,00%		
			R\$	12.960,63		
1.6.	GALERIAS	124.944,00	% Período:		60,00%	40,00%
					R\$ 74.966,40	R\$ 49.977,60
1.7.	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	24.191,80	% Período:			100,00%
						R\$ 24.191,80
Total R\$ 224.000,00			%:	26,29%	37,03%	36,68%
			Valor (R\$)	58.898,80	82.949,10	82.152,10
			%:	26,29%	63,32%	100,00%
			Valor (R\$)	58.898,80	141.847,90	224.000,00

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

COSTA CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137

Assinado de forma digital por
COSTA CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM
LTDA:57331731000137
Dados: 2025.02.06 14:35:49 -03'00'

Empresa
COSTA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 57.331.731/0001-37

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=43339476000164, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=FRANCIS
CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2025.02.06 13:30:18 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817