

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ/RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025.

PROPOSTA FINANCEIRA

A empresa **COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Av. Planalto, 1235 – Bairro São Bento, no município de Bento Gonçalves – RS, CEP: 95.703-114, inscrita no CNPJ: 40.899.665/0001-01, Inscrição Municipal: 48171, neste ato representada pelo Sócio Administrador ROVERI BRINCKER COIMBRA, Brasileiro, Engenheiro Civil, Divorciado, Empresário, residente e domiciliado na Rua João Antônio Ferronato, 49, Bairro Progresso, município de Bento Gonçalves – RS, RG 1110972575 expedida em 07/01/2008 pela SSP/RS, por seu representante legal no fim assinado, endereço eletrônico rovericoimbra.eng@gmail.com, **DECLARA**, abaixo assinado por seu representante legal, interessada na participação da presente **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025**, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com os termos do edital e aceitamos todas as estipulações nele presentes.

Razão Social:	COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA		CNPJ:	40.899.665/0001-01
Endereço:	Rua Av. Planalto,		Nº:	1235
Bairro:	São Bento	Cidade/ Estado:	CEP:	95.703-114
Telefone:	(54) 9 9696-3658	E-mail: rovericoimbra.eng@gmail.com		
Nome da pessoa para contato:	ROVERI BRINCKER COIMBRA		Banco/agência/conta:	748 SICREDI / AG 0167 / CC 62790-7
				40.899.665/0001-01 (PIX)
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR		
	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICÍPIO	(70%) R\$ 198.264,72 (cento e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais, com setenta e dois centavos)		
1	Valor dos Materiais	(30%) R\$ 84.970,59 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta, com cinquenta e nove centavos)		
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 283.235,31 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais, com trinta e um centavos)		
	Valor Total	R\$ 483.465,61 (quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, com dez e seis centavos)		

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Av. Planalto, 1235 – Bairro São Bento, no município de Bento Gonçalves – RS, CEP: 95.703-114, inscrita no CNPJ: 40.899.665/0001-01, Inscrição Municipal: 48171, neste ato representada pelo Sócio-Administrador ROVERI BRINCKER COIMBRA, **DECLARA** que:

- O Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias;
- O prazo de execução dos trabalhos será conforme Edital;
- Estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e aceitamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

CNPJ: 40.899.665/0001.01

Nº Registro: 2.49797

Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra

Cargo: Diretor

Função: Responsável Técnico

CREA: RS247979

Cotiporá/RS 06 de fevereiro de 2025

ROVERI BRINCKER

COIMBRA:0294572

7080

Assinado de forma digital por
ROVERI BRINCKER
COIMBRA:0294572080
Dados: 2025.01.27 12:40:25 -03'00'

Eng. Civil ROVERI BRINCKER COIMBRA

CPF 029.457.270-80 / CREA RS247979

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO



COIMBRA
ENGENHARIA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025.

**DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS RELATIVOS AO SERVIÇO**

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI
FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa **COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Av. Planalto, 1235 – Bairro São Bento, no município de Bento Gonçalves – RS, CEP: 95.703-114, inscrita no CNPJ: 40.899.665/0001-01, Insc. Municipal: 48171, neste ato representada pelo Sócio Administrador ROVERI BRINCKER COIMBRA, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua João Antônio Ferronato, 49, Bairro Progresso, município de Bento Gonçalves – RS, RG 1110972575 expedida em 07/01/2008 pela SSP/RS, por seu representante legal no fim assinado, endereço eletrônico rovericoimbra.eng@gmail.com, **DECLARA**, para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cotiporã/RS 06 de fevereiro de 2025

ROVERI BRINCKER
COIMBRA:0294572708

0

Assinado de forma digital por
ROVERI BRINCKER
COIMBRA:02945727080
Dados: 2025.01.27 12:39:20 -03'00'

Eng. Civil ROVERI BRINCKER COIMBRA
CPF 029.457.270-80 / CREA RS247979
COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

CNPJ: 40.899.665/0001.01

Nº Registro: 24797

Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra

Cargo: Diretor

Função: Responsável Técnico

CREA: RS247979



COIMBRA
ENGENHARIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Ponte N. Sra. Da Pompeia / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

TIPO DE OBRA

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,52%
Seguro e Garantia	SG	1,99%
Risco	R	3,16%
Despesas Financeiras	DF	1,33%
Lucro	L	10,43%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	30,15%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

ROVERI BRINCKER
COIMBRA:02945727080

Assinado de forma digital por
ROVERI BRINCKER
COIMBRA:02945727080
Dados: 2025.01.27 12:39:51 -03'00'

Eng. Civil ROVERI BRINCKER COIMBRA
CPF 029.457.270-80 / CREA RS247979
COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO - GERENCIAMENTO - LAUDO - PROJETO - RESTAURAÇÃO
E-mail: rovericoimbra.eng@gmail.com.br

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
CNPJ: 40.899.665/0001.01
Nº Registro: 249797
Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra
Cargo: Diretor
Função: Responsável Técnico
CREA: RS247979



COIMBRA
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Construção de ponte na Comunidade de Nossa Senhora da Pompeia

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,88%.

1

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL (A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

ROVERI BRINCKER
COIMBRA:029457270
80

Assinado de forma digital por
ROVERI BRINCKER
COIMBRA:02945727080
Dados: 2025.01.27 12:40:50 -03'00'

Eng. Civil ROVERI BRINCKER COIMBRA
CPF 029.457.270-80 / CREA RS247979
COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO - GERENCIAMENTO - LAUDO - PROJETO - RESTAURAÇÃO

E-mail: rovericoimbra.eng@gmail.com.br

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

CNPJ: 40.899.665/0001.01

Nº Registro: 249797

Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra

Cargo: Diretor

Função: Responsável Técnico

CREA: RS247979

Proponente: COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N. Sra.ª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

LOCALIDADE SINAPI
DATA BASE: 10-24 (N
BDI 1 = 30,15%

PORTO ALEGRE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			Construção de Ponte N. Sra.ª da Pompéia						R\$ 23.235,31
1.1.1	SINAPI	103689	SERVIÇOS INICIAIS	M2	1,80	459,72	30,15%	598,33	R\$ 1.076,99
1.1.2	SINAPI	10775	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	MES	3,00	666,60	30,15%	867,58	R\$ 1.802,74
1.1.3	SINAPI	93415	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS	CHP	320,00	11,77	30,15%	15,32	R\$ 4.902,40
1.2			GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO.						R\$ 10.931,92
1.2.1	SINAPI	5632	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE	CHI	4,00	103,79	30,15%	135,08	R\$ 540,32
1.2.2	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP	CHP	30,00	234,21	30,15%	304,82	R\$ 9.144,60
1.2.3	SINAPI	100982	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI	M3	100,00	9,58	30,15%	12,47	R\$ 1.247,00
1.3			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						R\$ 2.170,94
1.3.1	SINAPI	2707	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	80,00	122,38	30,15%	159,28	R\$ 12.742,40
1.3.2	SINAPI	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRA (HORISTA)	MES	3,00	7.075,05	30,15%	9.208,18	R\$ 27.624,54
1.3.3	SINAPI	7592	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	34,65	30,15%	45,10	R\$ 1.804,00
1.4			MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO						R\$ 3.620,93
1.4.1	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	43,68	40,59	30,15%	52,83	R\$ 2.307,61
1.4.2	SINAPI	100343	COMPENSADA PLÁSTICA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 07/2019	KG	644,64	13,54	30,15%	17,62	R\$ 11.358,56
1.4.3	SINAPI	100349	ARMADAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 07/2019	M3	6,79	673,83	30,15%	876,99	R\$ 5.954,76
1.5			CONCRETAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.						R\$ 2.960,63
1.5.1	COMP.	01	LAJE RADIER	M2	55,34	179,95	30,15%	234,20	R\$ 12.960,63
1.6			EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 09/2021						R\$ 114.776,96
1.6.1	SINAPI	104491	GALEIRAS	UND	32,00	3.956,42	30,15%	5.149,28	R\$ 164.776,96
1.7			ADUELA / GALERIA FECHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK = 30 MPa - FORNECIMENTO E						R\$ 21.191,80
1.7.1	SINAPI	92271	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	M2	6,80	63,86	30,15%	83,11	R\$ 565,15
1.7.2	SINAPI	92771	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	KG	585,53	10,98	30,15%	14,29	R\$ 8.367,22
1.7.3	COMP.	02	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	M3	10,80	687,07	30,15%	894,22	R\$ 5.657,58
1.7.4	SINAPI	92270	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES. FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M2	18,40	122,45	30,15%	159,37	R\$ 2.932,41
1.7.5	SINAPI	92761	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	KG	42,66	12,81	30,15%	16,67	R\$ 711,14
1.7.6	SINAPI	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	18,57	14,43	30,15%	18,78	R\$ 348,74
1.7.7	COMP.	01	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	M3	1,80	687,05	30,15%	894,20	R\$ 1.609,56

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

CNPJ: 40.899.665/0001.01

Nº Registro: 249797

Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra

Cargo: Diretor

Função: Responsável Técnico

CREA: RS247979

ROVERI BRINCKER

COIMBRA:029457270

80

Assinado de forma digital por

ROVERI BRINCKER

COIMBRA:02945727080

Dados: 2025.01.27 14:25:54 -03'00'

Responsável Técnico:

Nome: Roveri Brincker Coimbra

CREA: RS247979

PropONENTE: COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
Obra/Serviço: Contrução de Ponte N.5raª, Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS



COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1,	Construção de Ponte N° Sra da Pompéia	R\$ 283.235,31	% Período:	23,46%	39,82%	36,73%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.582,13	% Período:	R\$ 66.433,73 100,00%	R\$ 112.782,59	R\$ 104.018,99
1.2.	DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE	R\$ 10.931,92	% Período:	R\$ 8.582,13 100,00%		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 42.170,94	% Período:	R\$ 10.931,92 34,00%	33,00%	33,00%
1.4.	MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO	R\$ 19.620,93	% Período:	R\$ 14.338,12 100,00%	R\$ 13.916,41	R\$ 13.916,41
1.5.	LAJE RADIER	R\$ 12.960,63	% Período:	R\$ 19.620,93 100,00%		
1.6.	GALERIAS	R\$ 164.776,96	% Período:	R\$ 12.960,63 60,00%	60,00%	40,00%
1.7.	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	R\$ 24.191,80	% Período:		R\$ 98.866,18 100,00%	R\$ 65.910,78 100,00%
Total	R\$ 283.235,31		%:	23,46%	39,82%	36,73%
	Período:		Valor (R\$)	R\$ 66.433,73	R\$ 112.782,59	R\$ 104.018,99
	Acumulado:		%:	23,46%	63,27%	100,00%
			Valor (R\$)	R\$ 66.433,73	R\$ 179.216,32	R\$ 283.235,31

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

ROVERI BRINCKER
Assinado de forma digital por ROVERI
COIMBRA:02945727080
BRINCKER COIMBRA:02945727080
Dados: 2025.01.27 12:44:26 -03'00'

Responsável Técnico:
Nome: Eng. Roveri Brincker Coimbra
CREA: RS247979

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
CNPJ: 40.899.665/0001.01
Nº Registro: 249797
Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra
Cargo: Diretor
Função: Responsável Técnico
CREA: RS247979

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA

Proponente: COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.Sraª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS



COIMBRA
ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERAD	NÃO
COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 (SINAPI: 97101)	M2		177,17	179,95
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	0,1	159,78	166,20
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 09/2021	M3	0,035	59,99	67,50
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	1	3,13	3,45
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	0,08	109,69	120,56
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	1,24	3,28	3,40
SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021	KG	4,48	12,75	12,87
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	0,135	637,03	639,35

COMP.	02	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS (SINAPI: 103675)	M3		682,40	687,07
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	583,25	583,24
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	24,51	27,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	20,66	23,08
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,12	1,34	1,34
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53

Cotiporã, 06 de fevereiro de 2025.

ROVERI BRINCKER
COIMBRA:02945727
080

Assinado de forma digital por
ROVERI BRINCKER
COIMBRA:02945727080
Dados: 2025.01.28 12:08:58 -03'00'

Responsável Técnico:
Nome: Eng. Civil Roveri Brincker Coimbra
CREA: RS247979

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
CNPJ: 40.899.665/0001.01
Nº Registro: 249797
Engenheiro Civil: Roveri Brincker Coimbra
Cargo: Diretor
Função: Responsável Técnico
CREA: RS247979

