



LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A SEGUIR

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA

IA PÚBLICA Nº 001/2025



Razão Social: ENGCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		CNPJ: 51879848000173
Endereço: RUA PEDRO NOLL, 284, SALA 407, CENTRO FELIZ/RS		
nº: 284		
CEP: 95770000		
Bairro: CENTRO		
Cidade/ Estado: FELIZ/RS		
Telefone: 51 998164196		
E-mail: admengeco@gmail.com		
Nome do Banco:	Nº Agência:	Nº Conta Bancária:
Nome da pessoa p/ contato: guilherme ramires da silva		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO	
	Valor dos Materiais	253.160,74
	Valor dos Serviços (mão de obra)	28.128,97
	Valor Total R\$	281.289,71

Prazo de execução: 90 dias
Validade da Proposta: 60 dias
Data: 06/02/2025

Feliz, 09 de Setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
BRUNA CAROLINA JACHINSKI
Data: 05/02/2025 21:34:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
GUILHERME RAMIRES DA SILVA
Data: 05/02/2025 23:21:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BRUNA CAROLINA JACHINSKI
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Engco Consultoria e Assessoria Ltda.
Guilherme Ramires da Silva

Engco Consultoria e Assessoria LTDA. CNPJ: 51.879.848/0001-73. Rua Pedro Noll, 284, sala 407, Centro - Feliz/RS. CEP: 95770-000. E-mail: engcoconsultoriaeassessoria@gmail.com Telefone: 51998164196



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
			Construção de Ponte Nº Srª da Pompéia						281.289,71	
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						6.636,53	
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,80	459,72	30,15%	598,33	1.076,99	
1.1.2	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.: 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	666,60	30,15%	867,58	2.602,74	
1.1.3	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	320,00	7,10	30,15%	9,24	2.956,80	
1.2			DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE						10.931,92	
1.2.1	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIBRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,00	103,79	30,15%	135,08	540,32	
1.2.2	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIBRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	30,00	234,21	30,15%	304,82	9.144,60	
1.2.3	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIBRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3. AF_07/2020	M3	100,00	9,58	30,15%	12,47	1.247,00	
1.3			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						42.170,94	
1.3.1	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	80,00	122,38	30,15%	159,28	12.742,40	
1.3.2	SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MEINSALISTA)	MÊS	3,00	7.075,05	30,15%	9.208,18	27.624,54	
1.3.3	SINAPI-I	7592	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	34,65	30,15%	45,10	1.804,00	
1.4			MURROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO						19.620,93	
1.4.1	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	43,68	40,59	30,15%	52,83	2.307,61	
1.4.2	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	644,64	13,54	30,15%	17,62	11.358,56	
1.4.3	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	6,79	673,83	30,15%	876,99	5.954,76	
1.5			LAJE RADIER						12.960,63	
1.5.1	COMP.	01	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2	55,34	179,95	30,15%	234,20	12.960,63	
1.6			GALERIAS						164.776,96	
1.6.1	SINAPI	104491	ADUELA / GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK = 30 MPa - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	UND	32,00	3.956,42	30,15%	5.149,28	164.776,96	
1.7			LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS						24.191,80	
1.7.1	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,80	63,86	30,15%	83,11	565,15	
1.7.2	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	585,53	10,98	30,15%	14,29	8.367,22	



1.7.3	COMP.	02	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS	M3	10,80	687,07	30,15%	894,22	9.657,58
1.7.4	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	18,40	122,45	30,15%	159,37	2.932,41
1.7.5	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,66	12,81	30,15%	16,67	711,14
1.7.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,57	14,43	30,15%	18,78	348,74
1.7.7	COMP.	01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - MURETAS	M3	1,80	687,05	30,15%	894,20	1.609,56

[Handwritten signature]

Documento assinado digitalmente
GUILHERME RAMIRES DA SILVA
Data: 05/02/2025 23:21:49 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Documento assinado digitalmente
BRUNA CAROLINA JACHINSKI
Data: 05/02/2025 21:35:45 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Engéo Consultoria e Assessoria Ltda.
Guilherme Ramires da Silva

Engéo Consultoria e Assessoria LTDA. CNPJ: 51.879.848/0001-73. Rua Pedro Noll, 284, sala 407, Centro - Feliz/RS. CEP: 95770-000. E-mail: engeoconsultoriaeassessoria@gmail.com Telefone: 51998164196

Engo Consultoria e Assessoria Ltda.
Guilherme Ramires da Silva

gov.br
Documento assinado digitalmente
Data: 05/02/2025 23:18:15-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Feliz, 06 de fevereiro de 2024.

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
GRUPO D					
D1	Retenção de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Retenção de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D3	Trabalhado e Retenção do FGTS sobre Aviso	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D4	Prévio Indenizado	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL (A+B+C+D)					
D	Total	83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

ENCARGOS SOCIAIS

