

|            |       |                                                             |     | CUSTO UNIT |          | CUSTO UNIT |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| Composição | 06    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                         | MÊS |            | 3.089,12 | 3.447,48   |
| SINAPI     | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | H   | 20         | 108,26   | 120,79     |
| SINAPI     | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 8          | 115,49   | 128,96     |

  

|            |        |                                                                        |    |        |        |        |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| Composição | 09     | PLACA DE OBRA - MEDINDO 1,20 X 2,40m                                   | UN |        | 502,51 | 505,95 |
| SINAPI     | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                  | M2 | 0,5    | 23,85  | 24,90  |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | H  | 1,1186 | 21,43  | 23,26  |
| SINAPI     | 88262  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H  | 0,3729 | 25,32  | 27,64  |
| SINAPI-I   | 5069   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                    | KG | 0,0132 | 16,17  | 16,17  |
| SINAPI-I   | 5065   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                      | KG | 0,0113 | 30,18  | 30,18  |
| SINAPI-I   | 11049  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)       | KG | 18,43  | 13,32  | 13,32  |
| Cotação    | 08     | ADESIVO PARA PLACA DE OBRA                                             | UN | 1      | 200,00 | 200,00 |
| SINAPI-I   | 4509   | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M  | 3,2083 | 3,47   | 3,47   |

  

|            |       |                                                                                                                                                                                      |    |        |        |        |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| Composição | 10    | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPUSSURA 19CM), FBK 8MPA, UTILIZANDO PALHETA                                                                                | M2 |        | 132,05 | 134,86 |
| SINAPI     | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0168 | 572,01 | 585,48 |
| SINAPI     | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H  | 0,62   | 21,43  | 23,26  |
| SINAPI     | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H  | 0,62   | 25,72  | 28,07  |
| SINAPI-I   | 38600 | CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                               | UN | 3      | 7,30   | 7,30   |
| SINAPI-I   | 34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                   | UN | 10     | 7,13   | 7,13   |

10/09/2025

Data

 Responsável Técnico: Mariana Balvedi Zakrzewski  
 CREA/CAU: CREA/RS 251823