

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Serviços complementares - Gavetários verticais

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS

FILTRO
↓

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Serviços complementares - Gavetários verticais				
Meta	1.	Construção de gavetários verticais Cemitério			
Nível 2	1.1.	Administração local		-	
Serviço	1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	considerando um engenheiro durante o período de obras.
Serviço	1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	considerando um encarregado durante o período de obras
Nível 2	1.2.	Serviços Iniciais		-	
Serviço	1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	considerando a placa de 2,40m x 1,20m
Serviço	1.2.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32,62	considerando o perímetro da obra 13,86 * 2 + 2,45 * 2 totalizando 32,62
Serviço	1.2.3.	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	33,96	raspagem, remoção e limpeza do local.
Nível 2	1.3.	Radier		-	
Serviço	1.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	33,96	considerando a área quadrada de toda construção para nivelamento e regularização do solo
Serviço	1.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	14,00	considerando a área da construção, mais a área da frente da construção aonde vai piso * 20 cm de profundidade.
Serviço	1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	33,96	considerando a área quadrada de toda construção
Serviço	1.3.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,19	considerando a área da construção * por 30cm de espessura do Radier
Serviço	1.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	404,30	considerando a área de aço transformando em kg/m * duas malhas
Serviço	1.3.6.	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	15,04	considerando a área do aço transformado em kg/m para estribos
Serviço	1.3.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	67,91	considerando duas vezes a área quadrada de toda construção (inferior e superior)

[illegible][illegible]

2 / 2