

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês		3.153,72	3.519,88
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	111,49	124,41
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	115,49	128,96
Composição	02	REMOÇÃO DO TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO	M2		11,70	12,74
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,007	31,89	35,07
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,005	32,87	36,05
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,205	25,07	27,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289	21,43	23,26
Composição	03	CUMEEIRA PARA TELHADO EM ALUZINCO TERMOACÚSTICO ESTILO COLONIAL PRÉ-PINTADO, E= 0,50mm - INCLUSO IÇAMENTO E COLOCAÇÃO	M		103,23	103,60
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	31,89	35,07
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	32,87	36,05
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	25,07	27,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	21,43	23,26
cotação	02	Cumeeira para telhado em aluzinco no estilo colonial, PRÉ-PINTADO 0,50mm.	M	1,08	80,00	80,00
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,36	2,00	2,00
Composição	04	PLACA DE OBRA - MEDINDO 1,20 X 2,40m	UN		497,17	500,59
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	22,80	23,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	21,43	23,26
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	25,32	27,64
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,92	13,92
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,98	25,98
SINAPI-I	11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	13,09	13,09
COTAÇÃO	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNIDADE	1	200,00	200,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,32	3,32
Composição	05	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA ESTILO COLONIAL EM ALUZINCO PRÉ-PINTADO, E= 0,50mm + EPS30mm BASE PLANA. INCLUSO IÇAMENTO E COLOCAÇÃO	M2		160,05	160,32
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	31,89	35,07
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	32,87	36,05
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	25,07	27,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	21,43	23,26
COTAÇÃO	03	TELHA METÁLICA Temoacústica estilo colonial em aluzinco pré-pintado, E= 0,50mm + EPS30mm BASE PLANA	M²	1,146	130,00	130,00
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	2,00	2,00
Composição	06	APLICAÇÃO DE CUPINCIDA NO MADEIRAMENTO DO TELHADO	M2		4,58	4,65
COTAÇÃO	04	JIMO CUPIM (galão de 18L)	GALÃO	0,007	532,87	532,87
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	27,41	29,74
SINAPI	95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,05	0,61	0,61

Cotiporã, 15/10/2025

Data

 Responsável Técnico: Mariana Balvedi Zakrzewski
 CREA/CAU: CREA/RS 251823