

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓD. DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1. SERVIÇOS									
1.1			SERVIÇOS						
1.1.1	COTAÇÃO	1	Retirada de contrapiso em banheiros, com rompedor, espessura 5cm, incluindo remoção de entulho	12,6	m²	125,87	164,80	2.076,48	
1.1.2	COTAÇÃO	2	Amarração em madeira, incluindo escoramento	12,6	m²	91,65	120,00	1.512,00	
1.1.3	COTAÇÃO	3	Tubulação de esgoto em PVC água fria, inclusive análise de vedação e mão de obra para a retirada e colocação	1	conj.	763,77	900,00	900,00	
1.1.4	COTAÇÃO	4	Ferragem de malha em aço CA 50 de Ø 6,3mm e pinamento em viga com aço 10mm chumbamento químico esp. 10cm	70	kg	24,44	32,00	2.240,00	
1.1.5	COTAÇÃO	5	Tratamento de ferragem exposta a ferrugem com raspagem e pintura zaição	1	un	190,94	250,00	250,00	
1.1.6	COTAÇÃO	6	Concreto feto em betoneira para a laje, inclusive transporte, adensamento e acabamento	1,2	m³	916,52	1.200,00	1.440,00	
1.1.7	COTAÇÃO	7	Argamassa para contrapiso esp. 3cm	0,36	m³	916,52	1.200,00	432,00	
1.1.8	COTAÇÃO	8	Eletricista	4	h	152,75	200,00	800,00	
1.1.9	SINAPI	9857	Impermeabilização	12,6	un	32,08	42,00	529,20	
1.1.10	SINAPI	87255	Assentamento de piso cerâmico com argamassa AC III, escolhida pela fiscalização	12,6	un	76,38	100,00	1.260,00	
CUSTO TOTAL									11.439,68

Cotiporá, 20 de julho de 2021

COIMBRA ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
CNPJ: 40.899.665/0001.01
Nº Registro: 249797
Engenheiro Civil: Roberi Brincker Coimbra
Cargo: Diretor

Função: Responsável Técnico
CREA: RS247979

Empresa: Coimbra Engenharia e Gestão LTDA
GNPJ: 40.899.665/0001-01