

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ****OBRA:** Reforma banheiro feminino Ginásio Edyr Carlos Fellini  
**LOCAL:** Cotiporã/RS**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor com BDI	VALOR TOTAL (R\$)
<b>SERVIÇO</b>							
1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,00	m³	R\$ 49,55	R\$ 65,01	R\$ 65,01
2	COTAÇÃO	SERVIÇO DESINTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DO HIDROSSANITÁRIO EXISTENTE COM CAMINHÃO E SERVIÇO DE HIDROJATO ESPECIALIZADO.	1,00	un.	R\$ 3.810,69	R\$ 5.000,01	R\$ 5.000,01
3	COTAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2. AF_06/2014	50,00	m²	R\$ 85,00	R\$ 111,53	R\$ 5.576,50
4	COTAÇÃO	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	13,00	m²	R\$ 60,00	R\$ 78,73	R\$ 1.023,49
5	COTAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	13,00	m²	R\$ 85,00	R\$ 111,53	R\$ 1.449,89
6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	35,00	m²	R\$ 17,65	R\$ 23,16	R\$ 810,60
7	COTAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE VASOS POR VASOS COM CAIXAS ACOPLADAS	3,00	UNID	R\$ 800,00	R\$ 1.049,68	R\$ 3.149,04
8	86914	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS	3,00	UNID	R\$ 140,03	R\$ 183,73	R\$ 551,19
9	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	5,00	un.	R\$ 38,00	R\$ 49,86	R\$ 249,30
10	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00	un.	R\$ 38,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72
11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un.	R\$ 46,07	R\$ 60,45	R\$ 120,90
12	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,00	un.	R\$ 92,05	R\$ 120,78	R\$ 966,24
13	COTAÇÃO	MANUTENÇÃO PORTAS	1,00	un.	R\$ 500,00	R\$ 656,05	R\$ 656,05
14	COTAÇÃO	FRALDÁRIO ESTOFADO RETRÁTIL MEDINDO 0,50x0,80m	1,00	un.	R\$ 600,00	R\$ 787,26	R\$ 787,26
15	11186 e 91338	DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO LISO NA COR BRANCA, COM ESPELHO MEDINDO 0,90x2,15m COM DOBRADIÇAS SERVINDO COMO PORTA PARA O DEPÓSITO. DIMENSÃO TOTAL DA DIVISÓRIA 1,12x2,15m.	1,00	un.	R\$ 3.185,62	R\$ 4.179,85	R\$ 4.179,85
16	12129	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MÓDULOS)	8,00	un.	R\$ 15,46	R\$ 20,29	R\$ 162,32
17	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	70,00	m²	R\$ 1,75	R\$ 2,30	R\$ 161,00
18	88242	SERVEnte DE PEDREIRO	8,00	H	R\$ 19,15	R\$ 25,13	R\$ 201,04
19	88309	PEDREIRO	8,00	H	R\$ 23,00	R\$ 30,18	R\$ 241,44
20	88267	ENCANADOR	4,00	H	R\$ 24,28	R\$ 31,86	R\$ 127,44
21	88273	MARCEIRO	4,00	H	R\$ 21,42	R\$ 28,11	R\$ 112,44
22	88264	ELETRICISTA	4,00	H	R\$ 24,44	R\$ 32,07	R\$ 128,28
23	COTAÇÃO	DESLOCAMENTO	1,00	CONJ.	R\$ 250,00	R\$ 328,03	R\$ 328,03

**VALOR TOTAL: 26.147,04**

Valores de material (70%): R\$ 18.302,93

Valor de mão de obra (30%): R\$ 7.844,11

Preencher os valores em amarelo, inclusive o BDI.  
Será necessário ART ou RRT de reforma.

Cotiporã, 09 de março de 2023

Responsável técnico  
Arq. Thaís De Marco Taffarel - CAU A268143-9Prefeito Municipal de Cotiporã  
Ivelton Mateus Zardo