

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		5.459,04	6.066,64
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	70,16	77,87
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	42,72	47,23
Composição	02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE 6x12x24cm (ESPESSURA 12cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2		219,99	224,71
SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,42	4,03	4,03
SINAPI-I	7260	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	69,44	2,32	2,32
Cotação	13	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,01	41,50	41,50
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0102	712,43	734,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	22,36	24,31
Composição	03	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	M2		208,16	215,16
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1,6	6,98	6,98
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1	109,70	109,70
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	24,25	26,42
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	22,36	24,31
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,18	19,82	19,82
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,16	27,98	27,98
Composição	04	LUBRIFICAÇÃO DE PARTES MÓVEIS DE ESQUADRIAS METÁLICAS BASCULANTES	UN		6,79	7,18
SINAPI-I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,03	45,21	45,21
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,36	24,31
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,02	19,82	19,82
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,02	27,98	27,98
Composição	05	ADEQUAÇÃO ALAVANCA ABRE-FECHA ESQUADRIAS METÁLICAS BASCULANTES	UN		196,28	213,92
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,71	29,17
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,36	24,31

Cotiporã, 15 de janeiro de 2026

Data

 Responsável Técnico: Everton Rigo Ayres
 CREA/CAU: CREA RS161042