

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		02	Administração local			14.413,59	14.514,19
SINAPI		90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	10	128,95	139,01
SICRO		P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista	mês	1	7.781,25	7.781,25
SICRO		P9967	Técnico de segurança do trabalho	h	10	37,41	37,41
SICRO		P9804	Apontador - mensalista	mês	1	4.578,24	4.578,24
SICRO		P9966	Técnico de meio ambiente	h	10	39,05	39,05
COMPOSIÇÃO		03	SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO VERTICAL - (Ref: SBC 000016)			747,58	747,58
COTAÇÃO		062628	AMOSTRA SHELBY ABNT NBR 9820 DIAMETRO 2"	UNIDADE	0,3	500,00	500,00
COTAÇÃO		099080	CAVOUQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	h	6,562	20,26	20,26
COTAÇÃO		099644	OPERADOR DE MARTELO DE PERFURACAO/ROMPEDOR	h	0,279	21,52	21,52
COTAÇÃO		037405	PERFURATRIZ ATLAS COPCO RH 571	h	0,26	172,00	172,00
COTAÇÃO		099900	SERVENTE	h	9,359	16,81	16,81
COTAÇÃO		019884	SONDAGEM ROTATIVA ROCHA MEDIA D=NW	m	0,5	513,21	513,21
COMPOSIÇÃO		04	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			17.566,20	17.649,90
SINAPI		106391	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - CHI DIURNO. AF_11/2025	CHI	6	275,10	277,63
SINAPI		6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	6	86,89	88,95
SINAPI		96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	6	90,32	92,38
SINAPI		5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6	112,77	116,19
SINAPI		5911	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	6	29,15	30,50
SINAPI		5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6	110,27	112,80
cotação		106586	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_01/2026	UNXKM	840	15,88	15,88
COMPOSIÇÃO		5	CANTEIRO			4.850,00	4.850,00
COTAÇÃO		12057	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	MÊS	1	1.500,00	1.500,00
COTAÇÃO		012095	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MÊS	1	3.350,00	3.350,00
COMPOSIÇÃO		6	BARACÃO 15m²			30.413,18	30.841,36
sinapi-i		6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	158,07	17,80	19,24
sinapi-i		1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	117,975	21,06	22,76
sinapi-i		11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	72	95,35	95,35
SINAPI-I		2418	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E = 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	7,2	15,49	15,49
SICRO		M1328	Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm	m	75	2,09	2,09
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	150	7,37	7,37
SINAPI-I		5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	6	14,17	14,17
SICRO		P9824	Servente	h	180	21,75	21,75
SICRO		M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	90	39,90	39,90
SINAPI-I		7186	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	150	61,90	61,90
COMPOSIÇÃO		7	Enrocamento de pedra arrumada mecanicamente - confecção e assentamento			336,19	336,19
sicro		1505878	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento	m³	1	204,63	204,63
cotação		88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	0,5	263,13	263,13
						0,00	0,00
COMPOSIÇÃO		08	ATERRO/COMPACTACAO MECANICA-EQUIPAMENTO PESADO-MAT.DA OBRA			47,17	47,58
SINAPI		91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	0,125	34,99	34,99
SINAPI		96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,2	214,02	216,08
Composição		09	PLACA DE OBRA - MEDINDO 3X2m			1.188,45	1.190,99
SINAPI		102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	24,46	25,24
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	23,48	24,83
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	27,51	29,23
SINAPI-I		5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0264	14,44	14,44
SINAPI-I		5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0226	26,95	26,95
SINAPI-I		11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	40	12,87	12,87
COTAÇÃO		05	Adesivo	un	1	600,00	600,00
SINAPI-I		4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,4	3,74	3,74

13 DE ABRIL DE 2026

Data

 Responsável Técnico: Jeferson Restelli Frizon
 CREA/CAU: CREA RS 254394