



Licitações Atas Contratos Pessoas/Empresas Comissões Remessas Auditoria Tabelas

Licitação Voltar Excluir Salvar

**Órgão** 63900 - PM DE COTIPORÁ

**Situação** Em Andamento

**Fase** Edital Publicado

**\*Modalidade** Concorrência Lei 14.133/21 Presencial **\*Nº da Licitação** 4 **\*Ano** 2026

**Origem** LicitaCon WEB

Fase Interna Edital Publicado

**FASE INTERNA**

**\*Nº do Processo** 306 **\*Ano** 2026

**\*Realizada pelo próprio órgão** Sim

**\*Tipo de Objeto** Obras e Serviços de Engenharia

**\*Regime de Execução** Empreitada por Preço Global

**\*Critério de Julgamento** Menor Preço

**\*Nível de Julgamento** Global

**\*Data da Abertura** 08/05/2026

**\*Descrição do Objeto**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA BENTO GONÇALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COTIPORÁ/RS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O INÍCIO DO PAVIMENTO EXISTENTE E A PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS, COM UMA

951 de 2000

**Fundamentação Legal**

**\*Natureza da Licitação** Normal

**\*Permite Subcontratação** Não

**\*Permite Consórcio** Não

**\*Valor Estimado** 9.966.707,39

**\*Orçamento Sigiloso** Não

**\*Inversão de Fases** Não

**\*Comissão de Licitação** 12551/2026 - Agente de Contratação

**\*Característica do Objeto** Itens

**\*Gera Despesa** Sim

**\*Licitação Compartilhada** Não

**\*Benefício de Micro EPP** Não se aplica

**\*Justificativa Modalidade Presencial**

Justifica-se a contratação na modalidade presencial em razão de entender, especialmente, que há dificuldades de participação de pequenos fornecedores na modalidade eletrônica, entre outros motivos, restringindo o acesso de muitos concorrentes. Justificativa anexa.

264 de 1000

**Observações**

**Especificação da Lei 14.133/21**

**\*Modo de Disputa** Aberto

**\*Pré-qualificação** Não realizada

**\*Previsão Margem Preferência** Não

**Dotação Orçamentária** Incluir

Alterar	Projeto/Atividade	Recurso Orçamentário	Natureza de Despesa
	01020	1147	449051

1 - 1

**Documentos** Incluir



























Alterar	Tipo ↑	Documento	Nome Arquivo	Data Cadastro	PNCP Enviado	Sigiloso
	Cronograma	Download	9.Cronograma_assinado.pdf	20/04/2026	Sim	
	Detalhamento BDI	Download	7.BDI_assinado.pdf	20/04/2026	Sim	
	Detalhamento encargos sociais	Download	8_Encargos_Sociais_assinado.pdf	20/04/2026	Sim	
	Edital e anexos	Download	Edital Recuperação Rua Bento Gonçalves.pdf	20/04/2026	Sim	
	Estudo técnico preliminar	Download	etp.pdf	20/04/2026	Sim	Não



	Orçamento-base	<a href="#">Download</a>	04 - TRECHO 2 - KM 1+460 a 2+010-Pavimentação.pdf	20/04/2026	Sim
	Orçamento-base	<a href="#">Download</a>	5.Planilha_orcamentaria_assinado.pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	10.Cotacoes_assinado.pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	12 - TRECHO 4 - KM 2+600 a 3+520-Drenagem.pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	40 - Seção tipo.pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	6.Composicoes_assinado.pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	ART Bento .pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	Declaracao_de_Obra_-_simples_assinado_assinado.pdf	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	JUSTIFICATIVA.DOCX	20/04/2026	Sim
	Outros documentos	<a href="#">Download</a>	Notas de Serviços - Sinalização e drenagem.pdf	20/04/2026	Sim

linha(s) 1 - 15 de 54 [Próximo](#)

**Detalhamento do Objeto** [Incluir](#) [Importar Planilha](#) [Planilha Modelo](#)

Alterar	Número	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Qtd.	Unidade	Preço Unitário Estimado	Preço Total Estimado
	1.1.0.1	COMPOSICAO_PROPRIA	04	01/02/2026	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	2,00	UN	21.707,61	43.415,22
	1.2.0.1	COMPOSICAO_PROPRIA	02	01/02/2026	Administração local	12,00	MES	17.851,00	214.212,00
	1.2.0.2	COMPOSICAO_PROPRIA	03	01/02/2026	SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO VERTICAL - (Ref: SBC 000016)	20,00	UN	919,45	18.389,00
	1.2.0.3	COMPOSICAO_PROPRIA	09	01/02/2026	PLACA DE OBRA - MEDINDO 3X2m	2,00	UN	1.464,80	2.929,60
	1.3.0.1	COMPOSICAO_PROPRIA	05	01/02/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E REFEITÓRIO	12,00	MES	5.965,02	71.580,24
	1.3.0.2	COMPOSICAO_PROPRIA	06	01/02/2026	BARACÃO 15m²	1,00	UN	37.931,79	37.931,79
	1.4.0.1	SICRO/DNIT	5212556	01/02/2026	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	128,00	UNDIA	2,46	314,88
	1.4.0.2	SICRO/DNIT	5213835	01/02/2026	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	1.280,00	UNDIA	1,05	1.344,00
	1.4.0.3	SICRO/DNIT	5213836	01/02/2026	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	640,00	UNDIA	1,59	1.017,60
	1.4.0.4	SICRO/DNIT	5213850	01/02/2026	Operação de sinalização por bandeira de tecido ou com placa metálica	153,60	H	30,13	4.627,97
	1.4.0.5	SICRO/DNIT	5213834	01/02/2026	Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	384,00	UNDIA	9,61	3.690,24
	1.4.0.6	SICRO/DNIT	5213849	01/02/2026	Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm	153,60	H	4,81	738,82
	1.5.0.1	SICRO/DNIT	4915775	01/02/2026	Roçada mecanizada com roçadeira articulada	25,60	HA	1.107,92	28.362,75
	1.5.0.2	SICRO/DNIT	4915740	01/02/2026	Roçada manual	25,60	HA	2.510,93	64.279,81
	1.5.0.3	SICRO/DNIT	3806402	01/02/2026	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	1.536,00	M2	3,42	5.253,12
	1.5.0.4	SICRO/DNIT	4915633	01/02/2026	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	320,00	M	29,16	9.331,20
	1.5.0.5	SICRO/DNIT	5501700	01/02/2026	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	64.000,00	M2	0,93	59.520,00
	1.5.0.6	SICRO/DNIT	5501701	01/02/2026	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	768,00	UN	68,95	52.953,60
	1.5.0.7	SICRO/DNIT	4915768	01/02/2026	Corte e remoção de árvores	384,00	M3	19,84	7.618,56
	1.6.0.1	SICRO/DNIT	1505879	01/02/2026	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	51,20	M3	379,17	19.413,50
	1.6.0.2	SICRO/DNIT	1505877	01/02/2026	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	192,00	M3	229,45	44.054,40

	1.6.0.3	SICRO/DNIT	5914389	01/02/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1.728,00	TXKM	1,01	1.745,28
	1.6.0.4	SICRO/DNIT	5501927	01/02/2026	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	500,00	M3	14,02	7.010,00
	1.6.0.5	SICRO/DNIT	5502351	01/02/2026	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	250,00	M3	24,49	6.122,50
	1.6.0.6	SICRO/DNIT	4413986	01/02/2026	Regularização de superfície com motoniveladora	1.000,00	M2	0,10	100,00
	1.6.0.7	SICRO/DNIT	5915321	01/02/2026	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	5.625,00	TXKM	0,84	4.725,00
	1.6.0.8	SICRO/DNIT	4413942	01/02/2026	Espalhamento de material em botafora	862,50	M3	3,38	2.915,25
	1.7.0.1	SICRO/DNIT	4805757	01/02/2026	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	1.280,00	M3	8,61	11.020,80
	1.7.0.2	SICRO/DNIT	4805762	01/02/2026	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	640,00	M3	10,75	6.880,00
	1.7.0.3	SICRO/DNIT	5502970	01/02/2026	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	153,60	M3	66,92	10.278,91
	1.7.0.4	SICRO/DNIT	5914389	01/02/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	10.368,00	TXKM	1,01	10.471,68
	1.7.0.5	SICRO/DNIT	4413942	01/02/2026	Espalhamento de material em botafora	2.073,60	M3	3,38	7.008,77
	1.7.0.6	SICRO/DNIT	2003850	01/02/2026	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	200,00	M3	197,12	39.424,00
	1.7.0.7	SICRO/DNIT	5914389	01/02/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	9.000,00	TXKM	1,01	9.090,00
	1.7.0.8	SICRO/DNIT	2003644	01/02/2026	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	15,00	UN	2.017,37	30.260,55
	1.7.0.9	SICRO/DNIT	0804031	01/02/2026	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	38,40	M	873,70	33.550,08
	1.7.0.10	SICRO/DNIT	0804101	01/02/2026	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	15,00	UN	1.657,75	24.866,25
	1.7.0.11	SICRO/DNIT	0804039	01/02/2026	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	128,00	M	1.226,05	156.934,40
	1.7.0.12	SICRO/DNIT	0804121	01/02/2026	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	20,00	UN	2.490,17	49.803,40
	1.7.0.13	SICRO/DNIT	0804047	01/02/2026	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	38,40	M	1.593,70	61.198,08
	1.7.0.14	SICRO/DNIT	0804141	01/02/2026	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	20,00	UN	3.476,68	69.533,60
	1.7.0.15	SICRO/DNIT	0804199	01/02/2026	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	38,40	M	3.131,07	120.233,09
	1.7.0.16	SICRO/DNIT	0804253	01/02/2026	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	10,00	UN	4.179,98	41.799,80
	1.7.0.17	SICRO/DNIT	2003567	01/02/2026	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	192,00	M	189,71	36.424,32
	1.7.0.18	SICRO/DNIT	2003571	01/02/2026	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	192,00	M	247,23	47.468,16
	1.7.0.19	SICRO/DNIT	2003973	01/02/2026	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	3.200,00	M	90,67	290.144,00
	1.7.0.20	SICRO/DNIT	5914569	01/02/2026	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	2.623,80	TXKM	0,98	2.571,32
	1.7.0.21	SICRO/DNIT	2003407	01/02/2026	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	64,00	M	827,50	52.960,00

	1.7.0.22	SICRO/DNIT	2003971	01/02/2026	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	3.200,00	M	124,18	397.376,00
	1.7.0.23	SICRO/DNIT	2004509	01/02/2026	Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante	1.000,00	M	49,74	49.740,00

linha(s) 1 - 50 de 112 ▼ Próximo >

---