



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2026 - PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE EVENTOS DE COTIPORÃ, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 06.887.367/0001-55
Endereço: RUA PINHEIRO MACHADO		nº: 468
Bairro: CENTRO		CEP: 95340-000
Cidade/ Estado: NOVA BASSANO/ RS		
Telefone: (54) 99671-1652		E-mail: aldoriconstrucoes@yahoo.com.br
Nome do Banco: Sicredi (748)	Nº Agência: 0259	Nº Conta Bancária: 00183-4
Nome da pessoa p/ contato: LAURA / LUANA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1	CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE EVENTOS DE COTIPORÃ, LOCALIZADO NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO.	
	Valor dos Materiais	R\$ 1.230.050,00
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 454.950,00
	Valor Total - R\$	R\$ 1.685.000,00

Prazo de execução: 240 dias Validade da Proposta: 60 dias Data: 14 de agosto de 2026

**LUANA
COMUNELLO
DAGNESE CREARS
197367**

Assinado de forma digital
por LUANA COMUNELLO
DAGNESE CREARS 197367
Dados: 2026.08.13
23:56:47 -03'00'

Luana Comunello Dagnese – Sócia e Engenheira Civil

CREA RS197367

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2026

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.887.367/0001-55, estabelecida na Rua Pinheiro Machado, 468, Centro, Nova Bassano/RS, por meio de sua representante legal, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Nova Bassano/RS, 14 de agosto de 2026

**LUANA
COMUNELLO
DAGNESE
CREARS 197367**

Assinado de forma digital
por LUANA COMUNELLO
DAGNESE CREARS 197367
Dados: 2026.08.13
23:57:04 -03'00'

Luana Comunello Dagnese – Sócia e Engenheira Civil

CREA RS197367

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA



ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO, 468, CENTRO

CIDADE: NOVA BASSANO / RS

BDI 1: 21,15%

CNPJ/MF/Nº: 06.887.367/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0010516

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		M. O.	Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
1			Construção do Centro de Eventos - Fase 2												
1.1			Serviços Preliminares												
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 151,02		R\$ 13,96	R\$ 169,00	R\$ 83,76	R\$ 182,96			R\$ 1.014,00	0,07%
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	230,00	R\$ 81,90		R\$ 34,26	R\$ 64,96	R\$ 7.879,80	R\$ 99,22			R\$ 14.940,80	1,35%
1.1.3	SERP-02	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R\$ 6.614,73		R\$ 3.287,18	R\$ 4.726,58	R\$ 3.287,18	R\$ 8.013,76			R\$ 4.726,58	0,48%
1.2			Administração local												
1.2.1	SERT-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	R\$ 3.569,30		R\$ 4.159,05	R\$ 165,16	R\$ 24.954,30	R\$ 4.324,21			R\$ 990,96	1,54%
1.3			Fundações												
1.3.1	SERP-01	Próprio	Locação de obra por topógrafo, incluindo nivelamento e estaqueamento	un	1,00	R\$ 1.936,04		R\$ 1.797,35	R\$ 548,17	R\$ 1.797,35	R\$ 2.345,52			R\$ 548,17	0,14%
1.3.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	60,00	R\$ 42,25		R\$ 17,29	R\$ 33,90	R\$ 1.037,40	R\$ 51,19			R\$ 2.034,00	0,18%
1.3.3	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	50,00	R\$ 57,12		R\$ 23,69	R\$ 45,50	R\$ 1.184,50	R\$ 69,19			R\$ 2.275,00	0,21%
1.3.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM*. AF_01/2024	m³	39,00	R\$ 174,35		R\$ 58,49	R\$ 152,73	R\$ 2.281,11	R\$ 211,22			R\$ 5.956,47	0,49%
1.3.5	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	57,00	R\$ 71,80		R\$ 45,79	R\$ 41,19	R\$ 2.610,03	R\$ 86,98			R\$ 2.347,83	0,29%
1.3.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	241,00	R\$ 14,35		R\$ 4,25	R\$ 13,15	R\$ 1.024,25	R\$ 17,40			R\$ 1.169,15	0,25%
1.3.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	8,00	R\$ 817,53		R\$ 36,01	R\$ 954,42	R\$ 388,08	R\$ 990,43			R\$ 7.635,36	0,47%
1.3.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	255,29	R\$ 66,75		R\$ 44,25	R\$ 36,61	R\$ 11.296,58	R\$ 80,86			R\$ 9.346,17	1,23%
1.3.9	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	304,20	R\$ 17,00		R\$ 7,95	R\$ 12,64	R\$ 2.418,39	R\$ 20,59			R\$ 3.845,09	0,37%
1.3.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	534,10	R\$ 10,79		R\$ 2,49	R\$ 10,58	R\$ 1.329,91	R\$ 13,07			R\$ 5.650,78	0,41%
1.3.11	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	618,00	R\$ 12,75		R\$ 3,23	R\$ 12,22	R\$ 1.996,14	R\$ 15,45			R\$ 7.551,96	0,57%
1.3.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	19,00	R\$ 782,23		R\$ 20,47	R\$ 927,19	R\$ 388,93	R\$ 947,66			R\$ 17.616,61	1,07%
1.3.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	m²	180,00	R\$ 25,72		R\$ 7,96	R\$ 23,20	R\$ 1.432,80	R\$ 31,16			R\$ 4.176,00	0,33%
1.4			Superestrutura em concreto armado												
1.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	101,44	R\$ 57,15		R\$ 22,76	R\$ 46,48	R\$ 2.308,78	R\$ 69,24			R\$ 4.714,93	0,42%
1.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,30	R\$ 14,15		R\$ 5,21	R\$ 11,93	R\$ 480,88	R\$ 17,14			R\$ 1.101,14	0,09%
1.4.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	504,00	R\$ 9,14		R\$ 0,94	R\$ 10,14	R\$ 473,76	R\$ 11,08			R\$ 5.110,56	0,33%
1.4.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5,00	R\$ 707,13		R\$ 42,30	R\$ 814,39	R\$ 211,50	R\$ 856,69			R\$ 4.071,95	0,25%
1.4.5	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	99,50	R\$ 71,72		R\$ 28,44	R\$ 58,45	R\$ 2.829,78	R\$ 86,89			R\$ 5.815,78	0,51%

1.4.6	92759	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	308,50	R\$ 14,15	R\$ 5,21	R\$ 11,93	R\$ 17,14	R\$ 1.607,28	R\$ 3.680,41	R\$ 5.287,69	0,31%
1.4.7	92763	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,50	R\$ 9,14	R\$ 0,94	R\$ 10,14	R\$ 11,08	R\$ 77,55	R\$ 836,55	R\$ 914,10	0,05%
1.4.8	92762	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	904,30	R\$ 10,92	R\$ 1,49	R\$ 11,75	R\$ 13,24	R\$ 1.347,40	R\$ 10.625,53	R\$ 11.972,93	0,71%
1.4.9	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,50	R\$ 707,24	R\$ 42,95	R\$ 813,87	R\$ 856,82	R\$ 794,57	R\$ 15.056,60	R\$ 15.851,17	0,94%
1.4.10	92721	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	15,50	R\$ 99,94	R\$ 0,65	R\$ 120,42	R\$ 121,07	R\$ 10,08	R\$ 1.866,51	R\$ 1.876,59	0,11%
1.4.11	92768	SINAPI	ARMADÃO DE LUIE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,50	R\$ 13,55	R\$ 4,46	R\$ 11,95	R\$ 16,41	R\$ 247,53	R\$ 663,23	R\$ 910,76	0,05%
1.4.12	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,54	R\$ 707,24	R\$ 42,95	R\$ 813,87	R\$ 856,82	R\$ 66,14	R\$ 1.253,36	R\$ 1.319,50	0,08%
1.5			Estrutura Metálica									R\$ 21.507,43	1,28%
1.5.1	FUES-01	Próprio	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CIMENTO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	280,60	R\$ 20,56	R\$ 3,27	R\$ 21,64	R\$ 24,91	R\$ 917,57	R\$ 6.072,18	R\$ 6.989,75	0,41%
1.5.2	FUES-02	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CIMENTO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	271,80	R\$ 20,68	R\$ 2,38	R\$ 22,68	R\$ 25,06	R\$ 646,89	R\$ 6.164,42	R\$ 6.811,31	0,40%
1.5.3	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	186,60	R\$ 12,03	R\$ 2,63	R\$ 11,94	R\$ 14,57	R\$ 490,76	R\$ 2.228,00	R\$ 2.718,76	0,16%
1.5.4	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	144,60	R\$ 14,41	R\$ 3,65	R\$ 13,82	R\$ 17,47	R\$ 527,79	R\$ 1.998,37	R\$ 2.526,16	0,15%
1.5.5	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	42,30	R\$ 25,30	R\$ 4,75	R\$ 25,90	R\$ 30,65	R\$ 200,93	R\$ 1.095,57	R\$ 1.296,50	0,08%
1.5.6	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	42,30	R\$ 11,52	R\$ 1,77	R\$ 12,18	R\$ 13,95	R\$ 74,88	R\$ 515,21	R\$ 590,09	0,04%
1.5.7	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	42,30	R\$ 11,22	R\$ 1,77	R\$ 11,82	R\$ 13,59	R\$ 74,87	R\$ 499,99	R\$ 574,86	0,03%
1.6			Alvenaria de Vedação e Revestimentos de Parede									R\$ 278.559,33	16,53%
1.6.1	PAPE-03	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS APARENTE, FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF.: SINAPI 103332)	m³	735,08	R\$ 270,56	R\$ 87,92	R\$ 239,87	R\$ 327,79	R\$ 64.628,23	R\$ 176.323,64	R\$ 240.951,87	14,30%
1.6.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 AF_10/2022	m²	288,17	R\$ 4,85	R\$ 2,98	R\$ 2,90	R\$ 5,88	R\$ 858,75	R\$ 835,69	R\$ 1.694,44	0,10%
1.6.3	87545	SINAPI	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	288,17	R\$ 31,02	R\$ 20,89	R\$ 16,69	R\$ 37,58	R\$ 6.019,87	R\$ 4.809,56	R\$ 10.829,43	0,64%
1.6.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	284,33	R\$ 72,82	R\$ 26,44	R\$ 61,78	R\$ 88,22	R\$ 7.517,69	R\$ 17.565,90	R\$ 25.083,59	1,49%
1.7			Cobertura									R\$ 84.139,30	4,99%
1.7.1	COB-03	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA EM EPS + FILME AMADEIRADO E = 0,50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. (REF.: SINAPI 94216)	m²	29,78	R\$ 110,16	R\$ 2,97	R\$ 130,48	R\$ 133,45	R\$ 88,45	R\$ 3.885,69	R\$ 3.974,14	0,24%
1.7.2	COB-02	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA EM EPS E = 0,50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. (REF.: SINAPI 94216)	m²	322,33	R\$ 93,02	R\$ 2,97	R\$ 109,73	R\$ 112,70	R\$ 957,32	R\$ 35.369,27	R\$ 36.326,59	2,16%
1.7.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	15,77	R\$ 59,05	R\$ 4,67	R\$ 66,87	R\$ 71,54	R\$ 73,65	R\$ 1.054,54	R\$ 1.128,19	0,07%
1.7.4	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2023_PE	UN	17,00	R\$ 218,80	R\$ 159,55	R\$ 105,52	R\$ 265,07	R\$ 2.712,35	R\$ 1.793,84	R\$ 4.506,19	0,27%
1.7.5	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	m²	352,11	R\$ 53,86	R\$ 10,68	R\$ 54,57	R\$ 65,25	R\$ 3.760,54	R\$ 19.214,64	R\$ 22.975,18	1,36%
1.7.6	94227	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,70	R\$ 75,58	R\$ 12,46	R\$ 79,11	R\$ 91,57	R\$ 482,20	R\$ 3.061,56	R\$ 3.543,76	0,21%

Handwritten signatures and initials:
 lu
 gm

1.7.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAÍVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,03	R\$ 103,99	R\$ 16,88	R\$ 109,10	R\$ 125,98	R\$ 658,83	R\$ 4.258,17	R\$ 4.917,00	0,29%
1.7.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAÍVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,06	R\$ 60,69	R\$ 8,69	R\$ 64,83	R\$ 73,52	R\$ 800,00	R\$ 5.968,25	R\$ 6.768,25	0,40%
1.8			Piso									R\$ 262.501,05	15,58%
1.8.1	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	25,09	R\$ 677,17	R\$ 20,65	R\$ 799,73	R\$ 820,38	R\$ 518,10	R\$ 20.065,23	R\$ 20.583,33	1,22%
1.8.2	97090	SINAPI	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	552,70	R\$ 15,49	R\$ 1,11	R\$ 17,66	R\$ 18,77	R\$ 613,50	R\$ 9.760,68	R\$ 10.374,18	0,62%
1.8.3	FUES-03	Próprio	Cópia da SINAPI (87640) - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	186,10	R\$ 42,93	R\$ 5,04	R\$ 46,97	R\$ 52,01	R\$ 937,94	R\$ 8.741,12	R\$ 9.679,06	0,57%
1.8.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_P2	m²	186,10	R\$ 126,58	R\$ 18,25	R\$ 135,11	R\$ 153,36	R\$ 3.396,33	R\$ 25.143,97	R\$ 28.540,30	1,69%
1.8.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,60	R\$ 69,78	R\$ 14,46	R\$ 70,08	R\$ 84,54	R\$ 711,11	R\$ 1.023,17	R\$ 1.234,28	0,07%
1.8.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	68,33	R\$ 69,78	R\$ 22,64	R\$ 61,90	R\$ 84,54	R\$ 1.546,99	R\$ 4.229,63	R\$ 5.776,62	0,34%
1.8.7	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	228,28	R\$ 412,04	R\$ 28,22	R\$ 470,97	R\$ 499,19	R\$ 6.442,06	R\$ 107.513,03	R\$ 113.955,09	6,76%
1.8.8	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃO. AF_01/2021	m²	228,28	R\$ 34,78	R\$ 19,80	R\$ 22,34	R\$ 42,14	R\$ 4.519,94	R\$ 5.099,78	R\$ 9.619,72	0,57%
1.8.9	101748	SINAPI	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	m²	361,51	R\$ 3,89	R\$ 3,51	R\$ 1,20	R\$ 4,71	R\$ 1.268,90	R\$ 433,81	R\$ 1.702,71	0,10%
1.8.10	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	101,30	R\$ 38,61	R\$ 2,47	R\$ 44,30	R\$ 46,77	R\$ 750,21	R\$ 4.487,59	R\$ 4.737,80	0,28%
1.8.11	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	361,51	R\$ 22,64	R\$ 10,22	R\$ 17,20	R\$ 27,42	R\$ 3.694,63	R\$ 6.217,97	R\$ 9.912,60	0,59%
1.8.12	PISO-06	Próprio	EXECUÇÃO DE PISO EM BASALTO NATURAL RECORTADO, PLACAS DE 40X40CM.	m²	146,24	R\$ 247,01	R\$ 24,77	R\$ 274,48	R\$ 299,25	R\$ 3.622,36	R\$ 40.139,96	R\$ 43.761,32	2,60%
1.8.13	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,07	R\$ 1.045,95	R\$ 319,89	R\$ 947,28	R\$ 1.267,17	R\$ 662,17	R\$ 1.960,87	R\$ 2.623,04	0,16%
1.9			Equidritas									R\$ 173.490,69	10,30%
1.9.1	ESQV-03	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	70,94	R\$ 750,45	R\$ 59,46	R\$ 849,71	R\$ 909,17	R\$ 4.218,09	R\$ 60.278,43	R\$ 64.496,52	3,83%
1.9.2	ESQV-04	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 91341)	m²	17,56	R\$ 750,45	R\$ 14,98	R\$ 894,19	R\$ 909,17	R\$ 265,05	R\$ 15.701,98	R\$ 15.965,03	0,95%
1.9.3	ESQV-05	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO DE GIRO (VÍDRIO ABRE PARA DENTRO E VENEZIANA ABRE PARA FORA) COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FOLHAS PARA VÍDRIO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 94572)	m²	31,02	R\$ 870,51	R\$ 31,39	R\$ 1.023,23	R\$ 1.054,62	R\$ 973,72	R\$ 31.740,59	R\$ 32.714,31	1,94%
1.9.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VÍDRIO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	35,85	R\$ 822,44	R\$ 39,63	R\$ 956,75	R\$ 996,38	R\$ 1.420,73	R\$ 34.299,49	R\$ 35.720,22	2,12%
1.9.5	ESQV-06	Próprio	JANELA FIXA SUPERIOR EM ALUMÍNIO, COM VÍDRIO E = 6MM INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 102179)	m²	21,13	R\$ 302,73	R\$ 73,14	R\$ 293,62	R\$ 366,76	R\$ 1.545,45	R\$ 6.204,19	R\$ 7.749,64	0,46%
1.9.6	ESQV-07	Próprio	VENEZIANA FIM EM ALUMÍNIO - FECHAMENTO LANTERNIN TELHADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	15,61	R\$ 422,59	R\$ 57,82	R\$ 454,15	R\$ 511,97	R\$ 902,57	R\$ 7.089,28	R\$ 7.991,85	0,47%
1.9.7	ESQV-08	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO BASCULANTE TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 91341)- FECHAMENTO FRONTAL BAR	m²	3,30	R\$ 900,52	R\$ 15,00	R\$ 1.075,98	R\$ 1.090,98	R\$ 49,50	R\$ 3.550,73	R\$ 3.600,23	0,21%
1.9.8	ESQV-09	Próprio	GRADIL EM FIBRA FIXADO PARA ABRIGO DE PROTEÇÃO PARA A CENTRAL DE GÁS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 99861)	m²	9,43	R\$ 369,63	R\$ 297,83	R\$ 149,98	R\$ 447,81	R\$ 2.808,54	R\$ 1.414,31	R\$ 4.222,85	0,25%
1.9.9	ESQV-10	Próprio	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 212,56	R\$ 15,68	R\$ 241,83	R\$ 257,51	R\$ 62,72	R\$ 967,32	R\$ 1.030,04	0,06%
1.10			Forno									R\$ 13.320,08	0,79%
1.10.1	96113	SINAPI	FORRO EM PUCAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P5	m²	214,84	R\$ 51,18	R\$ 31,95	R\$ 30,05	R\$ 62,00	R\$ 6.864,14	R\$ 6.455,94	R\$ 13.320,08	0,79%
1.11			Instalações elétricas									R\$ 41.218,89	2,45%

1.11.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	R\$ 11,73	R\$ 1,90	R\$ 12,31	R\$ 14,21	R\$ 13,30	R\$ 86,17	R\$ 99,47	0,01%
1.11.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 12,75	R\$ 2,54	R\$ 12,91	R\$ 15,45	R\$ 7,62	R\$ 38,73	R\$ 46,35	0,00%
1.11.3	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	R\$ 15,40	R\$ 4,79	R\$ 13,87	R\$ 18,66	R\$ 33,53	R\$ 97,09	R\$ 130,62	0,01%
1.11.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 11,73	R\$ 1,90	R\$ 12,31	R\$ 14,21	R\$ 5,70	R\$ 36,93	R\$ 42,63	0,00%
1.11.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 13,74	R\$ 3,50	R\$ 13,14	R\$ 16,64	R\$ 3,50	R\$ 13,14	R\$ 16,64	0,00%
1.11.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 40,45	R\$ 24,35	R\$ 24,65	R\$ 49,00	R\$ 219,15	R\$ 221,85	R\$ 441,00	0,03%
1.11.7	92000	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R\$ 36,15	R\$ 20,24	R\$ 23,56	R\$ 43,80	R\$ 607,20	R\$ 706,80	R\$ 1.314,00	0,08%
1.11.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTADE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	R\$ 54,27	R\$ 34,99	R\$ 30,75	R\$ 65,74	R\$ 1.084,69	R\$ 953,25	R\$ 2.037,94	0,12%
1.11.9	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 69,97	R\$ 38,33	R\$ 46,44	R\$ 84,77	R\$ 306,64	R\$ 371,52	R\$ 678,16	0,04%
1.11.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR 3MPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 52,56	R\$ 29,02	R\$ 34,66	R\$ 63,68	R\$ 87,06	R\$ 103,98	R\$ 191,04	0,01%
1.11.11	91956	SINAPI	INTERRUPTOR 3MPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 47,19	R\$ 26,61	R\$ 30,55	R\$ 57,16	R\$ 53,22	R\$ 61,10	R\$ 114,32	0,01%
1.11.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR 3MPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 34,42	R\$ 19,70	R\$ 22,00	R\$ 41,70	R\$ 177,30	R\$ 198,00	R\$ 375,30	0,02%
1.11.13	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 41,84	R\$ 24,35	R\$ 26,34	R\$ 50,69	R\$ 146,10	R\$ 158,04	R\$ 304,14	0,02%
1.11.14	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	R\$ 22,32	R\$ 12,05	R\$ 14,99	R\$ 27,04	R\$ 1.928,00	R\$ 2.398,40	R\$ 4.326,40	0,26%
1.11.15	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	R\$ 13,08	R\$ 7,32	R\$ 8,52	R\$ 15,84	R\$ 658,80	R\$ 766,80	R\$ 1.425,60	0,08%
1.11.16	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	234,00	R\$ 10,37	R\$ 6,78	R\$ 5,78	R\$ 12,56	R\$ 1.586,52	R\$ 1.352,52	R\$ 2.939,04	0,17%
1.11.17	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,00	R\$ 19,39	R\$ 11,44	R\$ 12,04	R\$ 23,48	R\$ 1.681,68	R\$ 1.769,88	R\$ 3.451,56	0,20%
1.11.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	636,00	R\$ 4,55	R\$ 1,57	R\$ 3,93	R\$ 5,50	R\$ 998,52	R\$ 2.499,48	R\$ 3.498,00	0,21%
1.11.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	794,00	R\$ 9,79	R\$ 2,78	R\$ 9,08	R\$ 11,86	R\$ 2.207,32	R\$ 7.209,52	R\$ 9.416,84	0,56%
1.11.20	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	530,20	R\$ 3,15	R\$ 1,25	R\$ 2,57	R\$ 3,82	R\$ 662,75	R\$ 1.362,61	R\$ 2.023,36	0,12%
1.11.21	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	216,60	R\$ 7,48	R\$ 2,11	R\$ 6,95	R\$ 9,06	R\$ 457,03	R\$ 1.505,37	R\$ 1.962,40	0,12%
1.11.22	ELET-01	Próprio	LUMINÁRIA DE LED INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	34,00	R\$ 77,68	R\$ 18,41	R\$ 75,70	R\$ 94,11	R\$ 625,94	R\$ 2.573,80	R\$ 3.199,74	0,19%
1.11.23	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	R\$ 20,11	R\$ 12,13	R\$ 12,23	R\$ 24,36	R\$ 424,55	R\$ 428,05	R\$ 852,60	0,05%
1.11.24	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	R\$ 106,83	R\$ 22,01	R\$ 107,42	R\$ 129,43	R\$ 396,18	R\$ 1.933,56	R\$ 2.329,74	0,14%
1.12			Subestação									R\$ 87.332,29	5,18%
1.12.1	46	Próprio	SUBESTAÇÃO PARTICULAR 112,5 kVA - 23,1 kV EM POSTE (conforme orçamento completo discriminado em anexo)	un	1,00	R\$ 72.086,08	R\$ 0,00	R\$ 87.332,29	R\$ 87.332,29	R\$ 0,00	R\$ 87.332,29	R\$ 87.332,29	5,18%
1.13			Instalações de gás									R\$ 2.976,76	0,17%
1.13.1	103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	17,00	R\$ 104,13	R\$ 20,12	R\$ 106,03	R\$ 126,15	R\$ 342,04	R\$ 1.802,51	R\$ 2.144,55	0,13%
1.13.2	103808	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	7,00	R\$ 36,52	R\$ 21,60	R\$ 22,65	R\$ 44,25	R\$ 151,20	R\$ 158,55	R\$ 309,75	0,02%

1.13.3	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 58,12	R\$ 5,70	R\$ 64,71	R\$ 70,41	R\$ 34,20	R\$ 388,26	R\$ 432,46	0,03%
1.14			Instalações hidráulicas e drenagem									R\$ 59.606,11	3,54%
1.14.1	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,00	R\$ 29,99	R\$ 16,51	R\$ 19,83	R\$ 36,34	R\$ 759,46	R\$ 912,18	R\$ 1.671,64	0,10%
1.14.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70,00	R\$ 41,77	R\$ 23,07	R\$ 27,53	R\$ 50,60	R\$ 1.614,90	R\$ 1.927,10	R\$ 3.542,00	0,21%
1.14.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,27	R\$ 23,55	R\$ 15,20	R\$ 13,34	R\$ 28,54	R\$ 125,71	R\$ 110,32	R\$ 236,03	0,01%
1.14.4	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,75	R\$ 37,41	R\$ 19,79	R\$ 25,54	R\$ 45,33	R\$ 390,85	R\$ 504,42	R\$ 895,27	0,05%
1.14.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SODÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	53,00	R\$ 13,96	R\$ 8,21	R\$ 8,69	R\$ 16,90	R\$ 435,13	R\$ 460,57	R\$ 895,70	0,05%
1.14.6	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SODÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,00	R\$ 21,84	R\$ 9,80	R\$ 16,66	R\$ 26,46	R\$ 215,60	R\$ 366,52	R\$ 582,12	0,03%
1.14.7	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SODÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	103,00	R\$ 12,16	R\$ 7,08	R\$ 7,66	R\$ 14,74	R\$ 729,24	R\$ 788,98	R\$ 1.518,22	0,09%
1.14.8	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,00	R\$ 8,77	R\$ 6,79	R\$ 3,84	R\$ 10,63	R\$ 278,39	R\$ 157,44	R\$ 435,83	0,03%
1.14.9	89383	SINAPI	TE, PVC, SODÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 12,22	R\$ 9,06	R\$ 5,74	R\$ 14,80	R\$ 217,44	R\$ 137,76	R\$ 355,20	0,02%
1.14.10	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,58	R\$ 8,39	R\$ 8,05	R\$ 16,44	R\$ 33,56	R\$ 32,20	R\$ 65,76	0,00%
1.14.11	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 9,44	R\$ 6,79	R\$ 4,65	R\$ 11,44	R\$ 6,79	R\$ 4,65	R\$ 11,44	0,00%
1.14.12	INH-01	Próprio	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLÉS, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 116,05	R\$ 4,87	R\$ 135,71	R\$ 140,58	R\$ 48,70	R\$ 137,76	R\$ 1.405,80	0,08%
1.14.13	INH-02	Próprio	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLÉS, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 109,86	R\$ 4,87	R\$ 128,22	R\$ 133,09	R\$ 14,61	R\$ 384,66	R\$ 399,27	0,02%
1.14.14	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 10,55	R\$ 7,04	R\$ 5,74	R\$ 12,78	R\$ 21,12	R\$ 17,22	R\$ 38,34	0,00%
1.14.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 9,59	R\$ 7,04	R\$ 4,58	R\$ 11,62	R\$ 49,28	R\$ 32,05	R\$ 81,34	0,00%
1.14.16	89395	SINAPI	TE, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 14,47	R\$ 10,51	R\$ 7,03	R\$ 17,54	R\$ 157,65	R\$ 105,45	R\$ 263,10	0,02%
1.14.17	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SODÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 6,45	R\$ 4,37	R\$ 3,45	R\$ 7,82	R\$ 21,85	R\$ 17,25	R\$ 39,10	0,00%
1.14.18	INH-03	Próprio	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLÉS, BITOLA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 140,47	R\$ 4,87	R\$ 165,30	R\$ 170,17	R\$ 9,74	R\$ 330,60	R\$ 340,34	0,02%
1.14.19	INH-04	Próprio	TE SODÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 11,73	R\$ 4,87	R\$ 9,34	R\$ 14,21	R\$ 19,48	R\$ 37,36	R\$ 56,84	0,00%
1.14.20	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SODÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 73,83	R\$ 4,11	R\$ 85,35	R\$ 89,46	R\$ 8,22	R\$ 170,70	R\$ 178,92	0,01%
1.14.21	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SODÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 39,10	R\$ 4,45	R\$ 42,93	R\$ 47,38	R\$ 8,90	R\$ 85,86	R\$ 94,76	0,01%
1.14.22	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R\$ 11,46	R\$ 6,57	R\$ 7,32	R\$ 13,89	R\$ 151,11	R\$ 168,36	R\$ 319,47	0,02%
1.14.23	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	R\$ 16,02	R\$ 7,15	R\$ 12,26	R\$ 19,41	R\$ 336,05	R\$ 576,22	R\$ 912,27	0,05%
1.14.24	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 16,85	R\$ 7,15	R\$ 13,26	R\$ 20,41	R\$ 21,45	R\$ 39,78	R\$ 61,23	0,00%
1.14.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 29,82	R\$ 9,98	R\$ 25,16	R\$ 36,14	R\$ 99,80	R\$ 261,60	R\$ 361,40	0,02%

1.14.26	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 30,77	R\$ 9,98	R\$ 27,30	R\$ 37,28	R\$ 99,80	R\$ 273,00	R\$ 372,80	0,02%
1.14.27	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 11,72	R\$ 6,57	R\$ 7,64	R\$ 14,21	R\$ 26,28	R\$ 30,56	R\$ 56,84	0,00%
1.14.28	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 24,39	R\$ 8,56	R\$ 20,99	R\$ 29,55	R\$ 42,80	R\$ 104,95	R\$ 147,75	0,01%
1.14.29	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 36,87	R\$ 10,80	R\$ 33,87	R\$ 44,67	R\$ 97,20	R\$ 304,83	R\$ 402,03	0,02%
1.14.30	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 46,78	R\$ 12,06	R\$ 44,62	R\$ 56,68	R\$ 12,06	R\$ 44,62	R\$ 56,68	0,00%
1.14.31	104346	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 49,17	R\$ 12,68	R\$ 46,89	R\$ 59,57	R\$ 50,72	R\$ 187,56	R\$ 238,28	0,01%
1.14.32	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 28,80	R\$ 9,53	R\$ 25,36	R\$ 34,89	R\$ 28,59	R\$ 76,08	R\$ 104,67	0,01%
1.14.33	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 11,93	R\$ 4,57	R\$ 9,89	R\$ 14,46	R\$ 13,71	R\$ 29,67	R\$ 43,38	0,00%
1.14.34	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 56,16	R\$ 13,32	R\$ 54,72	R\$ 68,04	R\$ 106,56	R\$ 437,76	R\$ 544,32	0,03%
1.14.35	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 23,95	R\$ 8,56	R\$ 20,45	R\$ 29,01	R\$ 51,36	R\$ 122,70	R\$ 174,06	0,01%
1.14.36	98110	SINAPI	CAIXA DE GORJURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 454,73	R\$ 14,74	R\$ 536,16	R\$ 550,90	R\$ 44,22	R\$ 1.608,48	R\$ 1.652,70	0,10%
1.14.37	97974	SINAPI	POCO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 514,14	R\$ 115,00	R\$ 507,88	R\$ 622,88	R\$ 575,00	R\$ 2.539,40	R\$ 3.114,40	0,18%
1.14.38	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	85,00	R\$ 76,95	R\$ 6,78	R\$ 86,45	R\$ 93,23	R\$ 576,30	R\$ 7.348,25	R\$ 7.924,55	0,47%
1.14.39	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 216,05	R\$ 4,09	R\$ 269,77	R\$ 273,86	R\$ 36,81	R\$ 2.427,93	R\$ 2.464,74	0,15%
1.14.40	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 58 X 33 X 12 CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 258,23	R\$ 16,65	R\$ 296,20	R\$ 312,85	R\$ 66,60	R\$ 1.184,80	R\$ 1.251,40	0,07%
1.14.41	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPIADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 568,24	R\$ 37,02	R\$ 651,40	R\$ 688,42	R\$ 370,20	R\$ 6.514,00	R\$ 6.884,20	0,41%
1.14.42	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 41,01	R\$ 5,37	R\$ 44,31	R\$ 49,68	R\$ 53,70	R\$ 443,10	R\$ 496,80	0,03%
1.14.43	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 842,33	R\$ 35,50	R\$ 984,98	R\$ 1.020,48	R\$ 177,50	R\$ 4.924,90	R\$ 5.102,40	0,30%
1.14.44	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 253,86	R\$ 3,36	R\$ 304,18	R\$ 307,54	R\$ 20,16	R\$ 1.825,08	R\$ 1.845,24	0,11%
1.14.45	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 3000 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 2.094,68	R\$ 17,48	R\$ 2.520,22	R\$ 2.537,70	R\$ 52,44	R\$ 7.560,66	R\$ 7.613,10	0,45%
1.14.46	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 502,31	R\$ 50,58	R\$ 557,97	R\$ 608,55	R\$ 101,16	R\$ 1.115,94	R\$ 1.217,10	0,07%
1.14.47	SERP-03	Próprio	CUBA DE SOBEPOR RETANGULAR, LOUÇA BRANCA 42X46 - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 431,59	R\$ 25,35	R\$ 497,53	R\$ 522,88	R\$ 152,10	R\$ 2.985,18	R\$ 3.137,28	0,19%
1.15			Mobiliário e outros									R\$ 316.415,72	18,70%
1.15.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	38,52	R\$ 944,70	R\$ 144,71	R\$ 999,79	R\$ 1.144,50	R\$ 5.574,23	R\$ 38.511,91	R\$ 44.086,14	2,62%
1.15.2	ESQV-02	Próprio	PAINEL EM LAMBEI DE ALUMÍNIO FIXO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. REF.: (SINAPI 91338)	m²	8,75	R\$ 405,73	R\$ 13,98	R\$ 477,57	R\$ 491,55	R\$ 122,33	R\$ 4.178,73	R\$ 4.301,06	0,26%
1.15.3	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	6,56	R\$ 321,07	R\$ 55,49	R\$ 333,48	R\$ 388,97	R\$ 364,01	R\$ 2.187,63	R\$ 2.551,64	0,15%

1.15.4	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPODUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 105,92	R\$ 15,70	R\$ 112,62	R\$ 128,32	R\$ 47,10	R\$ 337,86	R\$ 384,96	0,02%
1.15.5	MOB-02	Próprio	PAPELEIRA DE PAREDE PARA ROLO GRANDE	UN	8,00	R\$ 50,04	R\$ 2,19	R\$ 58,43	R\$ 60,62	R\$ 17,52	R\$ 467,44	R\$ 484,96	0,03%
1.15.6	MOB-01	Próprio	BANCADEA DE GANITO PARA BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO CAMARIM, FRALDÁRIO OU BAR.	M²	5,96	R\$ 933,66	R\$ 142,00	R\$ 989,12	R\$ 1.131,12	R\$ 846,32	R\$ 5.895,16	R\$ 6.741,48	0,40%
1.15.7	MOB-03	Próprio	PAPELEIRA DE PAREDE PARA MÃOS	UN	8,00	R\$ 50,04	R\$ 2,19	R\$ 58,43	R\$ 60,62	R\$ 17,52	R\$ 467,44	R\$ 484,96	0,03%
1.15.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 57,24	R\$ 11,09	R\$ 58,24	R\$ 69,33	R\$ 66,54	R\$ 349,44	R\$ 415,98	0,02%
1.15.9	29	Próprio	Freezer Horizontal, 2 Portas, 534 Litros - 220V	un	4,00	R\$ 3.170,17	R\$ 0,00	R\$ 3.840,66	R\$ 3.840,66	R\$ 0,00	R\$ 15.362,64	R\$ 15.362,64	0,91%
1.15.10	28	Próprio	Fogão Industrial, baixa pressão em aço inox com 2 queimadores triplos e 1 duplo, L 1,80 x A 60 x P 60	un	2,00	R\$ 5.610,14	R\$ 0,00	R\$ 6.796,68	R\$ 6.796,68	R\$ 0,00	R\$ 13.593,36	R\$ 13.593,36	0,81%
1.15.11	30	Próprio	Geladeira / Refrigerador Frost Free 342 Litros Branco 220V	un	4,00	R\$ 2.591,58	R\$ 0,00	R\$ 3.139,70	R\$ 3.139,70	R\$ 0,00	R\$ 12.558,80	R\$ 12.558,80	0,75%
1.15.12	33	Próprio	M01 - BANCADEA EM AÇO INOX 304, MEDINDO 1900X700X850 COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM 150MM DE PROFUNDIDADE, 4 GAVETAS A DIREITA COM 600MM DE LARGURA, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	2,00	R\$ 8.085,92	R\$ 0,00	R\$ 9.796,09	R\$ 9.796,09	R\$ 0,00	R\$ 19.592,18	R\$ 19.592,18	1,16%
1.15.13	34	Próprio	M02 - BANCADEA EM AÇO INOX 304, MEDINDO 2300X700X850 COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM 150MM DE PROFUNDIDADE, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	1,00	R\$ 5.929,55	R\$ 0,00	R\$ 7.183,66	R\$ 7.183,66	R\$ 0,00	R\$ 7.183,66	R\$ 7.183,66	0,43%
1.15.14	35	Próprio	M03 - BANCADEA EM AÇO INOX 304 COM GRAU NO LE, MEDINDO 1900X700X850 COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM 150MM DE PROFUNDIDADE, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	1,00	R\$ 4.631,90	R\$ 0,00	R\$ 5.611,55	R\$ 5.611,55	R\$ 0,00	R\$ 5.611,55	R\$ 5.611,55	0,33%
1.15.15	36	Próprio	M04 - BANCADEA EM AÇO INOX 304, MED 2900X700X850 COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM 150MM DE PROFUNDIDADE, 4 GAVETAS À ESQUERDA COM 600MM DE LARGURA, 1 PRAT INF LISA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO CENTRO, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	1,00	R\$ 9.465,35	R\$ 0,00	R\$ 11.467,28	R\$ 11.467,28	R\$ 0,00	R\$ 11.467,28	R\$ 11.467,28	0,68%
1.15.16	37	Próprio	M05 - COIFA EM AÇO INOX 430, MEDINDO 2800X1800X500 COM FILTRO INERCIAL, CALHA PERIFERICA PARA DRENAGEM DE GORDURA, 3MTS DE DUTO DE 500MM DE DIÂMETRO SENDO 1MT EM INOX E 2MTS EM AÇO GALVANIZADO, CHAPEU CHINES E MOTOR TRÍFASICO DE ALTO RENDIMENTO	un	1,00	R\$ 17.181,47	R\$ 0,00	R\$ 20.815,36	R\$ 20.815,36	R\$ 0,00	R\$ 20.815,36	R\$ 20.815,36	1,24%
1.15.17	38	Próprio	M06 - BANCADEA DE CENTRO EM AÇO INOX 304, MEDINDO 1900X1000X850 COM 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	2,00	R\$ 2.698,81	R\$ 0,00	R\$ 3.269,60	R\$ 3.269,60	R\$ 0,00	R\$ 6.539,20	R\$ 6.539,20	0,39%
1.15.18	39	Próprio	M07 - BALCAGEM AÇO INOX 304, MEDINDO 1900X1000X850 COM ESPELHO TRASEIRO, 3 PORTAS DE ABRIR, 1 PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA INTERNA LISA E COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON	un	2,00	R\$ 6.763,62	R\$ 0,00	R\$ 8.194,12	R\$ 8.194,12	R\$ 0,00	R\$ 16.388,24	R\$ 16.388,24	0,97%
1.15.19	40	Próprio	M08 - BANCADEA EM AÇO INOX 304, MEDINDO 2700X700X850 COM 1 CLUBA DE 600X500X300 COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPELHO TRASEIRO, ÁREA MOLHADA, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	1,00	R\$ 5.301,65	R\$ 0,00	R\$ 6.422,95	R\$ 6.422,95	R\$ 0,00	R\$ 6.422,95	R\$ 6.422,95	0,38%
1.15.20	41	Próprio	M09 - BANCADEA EM AÇO INOX 304, MEDINDO 1800X700X850 COM ESPELHO TRASEIRO E LE, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	2,00	R\$ 2.062,41	R\$ 0,00	R\$ 2.498,61	R\$ 2.498,61	R\$ 0,00	R\$ 4.997,22	R\$ 4.997,22	0,30%
1.15.21	42	Próprio	M11 - BANCADEA DE CENTRO EM AÇO INOX 304, MEDINDO 1800X800X850 COM QUADRO EM TUBO 40X40, TAMPO MODELO BANDEIA COM 50MM DE ALTURA E DRENO, CONTRAVENTADA EM H DUPLIO, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON	un	1,00	R\$ 3.082,59	R\$ 0,00	R\$ 3.734,56	R\$ 3.734,56	R\$ 0,00	R\$ 3.734,56	R\$ 3.734,56	0,22%
1.15.22	43	Próprio	Cadeira empilhável em polipropileno e fibra de vidro	un	500,00	R\$ 78,65	R\$ 0,00	R\$ 95,28	R\$ 95,28	R\$ 0,00	R\$ 47.640,00	R\$ 47.640,00	2,83%
1.15.23	34666	SINAPI	CHAPA DE M.F. BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* 1M	m²	160,88	R\$ 85,39	R\$ 0,00	R\$ 103,45	R\$ 103,45	R\$ 0,00	R\$ 16.643,04	R\$ 16.643,04	0,99%
1.15.24	44	Próprio	BASE DOBRÁVEL / CAVALETE PARA MESA, EM AÇO CARBONO REFORÇADO 20X20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, COM TRATAMENTO DE FOSFATO, MEDIDA 90x90 CM, ALTURA 78 CM, COR BRANCA.	un	80,00	R\$ 139,45	R\$ 0,00	R\$ 168,95	R\$ 168,95	R\$ 0,00	R\$ 13.516,00	R\$ 13.516,00	0,80%
1.15.25	32	Próprio	PALCO EM FRITICÁVEL, CONTENDO 15 MÓDULOS DE 2X1M, TOTALIZANDO 30M² E 6X5M, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BASE DE MADEIRA, COM PÉS DE 1M COM GRAMPOS DE FIXAÇÃO.	un	1,00	R\$ 28.806,02	R\$ 0,00	R\$ 34.898,50	R\$ 34.898,50	R\$ 0,00	R\$ 34.898,50	R\$ 34.898,50	2,07%
1.16			PPCI										
1.16.1	47	Próprio	PPCI (conforme orçamento discriminado em anexo)	un	1,00	R\$ 43.613,61	R\$ 0,00	R\$ 52.837,89	R\$ 52.837,89	R\$ 0,00	R\$ 52.837,89	R\$ 52.837,89	3,14%
1.17			Climatização										
1.17.1	103262	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	4,00	R\$ 8.188,36	R\$ 241,00	R\$ 9.679,21	R\$ 9.920,21	R\$ 964,00	R\$ 38.716,84	R\$ 39.680,84	2,35%

1.17.2	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	R\$ 5.575,42	R\$ 145,48	R\$ 6.609,14	R\$ 6.754,62	R\$ 436,44	R\$ 19.827,42	R\$ 20.263,86	1,20%
1.17.3	103246	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	R\$ 2.183,66	R\$ 128,91	R\$ 2.516,60	R\$ 2.645,51	R\$ 257,82	R\$ 5.033,20	R\$ 5.291,02	0,31%
1.18			Serviços Finais									R\$ 1.591,50	0,09%
1.18.1	SERV-02	Próprio	LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS (REF.: SINAPI 99805)	M²	1068,12	R\$ 1,23	R\$ 1,12	R\$ 0,37	R\$ 1,49	R\$ 1.196,29	R\$ 395,21	R\$ 1.591,50	0,09%
Totais ->											R\$ 248.152,72	R\$ 1.444.989,24	R\$ 1.685.000,00
Total sem BDI												R\$ 1.390.825,96	
Total do BDI												R\$ 294.174,04	
Total Geral												R\$ 1.685.000,00	

Nova Bassano/RS, 14 de agosto de 2026

LUANA COMUNELLO Assinado de forma digital por
DAGNESE CREARS LUANA COMUNELLO DAGNESE
197367 CREARS 197367
 Dados: 2026.08.13 23:57:22 -03'00'

Luana Comunello Dagnese - Sócia e Engenheira Civil
 CREA RS197367
 ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA




Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0081154	R\$ 24,33	R\$ 0,20
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0258216	R\$ 30,66	R\$ 0,79
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0073776	R\$ 387,54	R\$ 2,86
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0068243	R\$ 206,09	R\$ 1,41
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0333836	R\$ 35,02	R\$ 1,17
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	0,0660295	R\$ 11,52	R\$ 0,76
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	0,0660295	R\$ 25,30	R\$ 1,67
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,0305480	R\$ 8,38	R\$ 0,26
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0015000	R\$ 68,35	R\$ 0,10
Insumo	00043081	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUALQUER DIMENSÕES	Material	KG	1,0910000	R\$ 10,45	R\$ 11,40

MO sem LS => R\$ 2,71 LS => 0,00 MO com LS => R\$ 24,91

Valor do BDI => R\$ 4,35 Valor com BDI => R\$ 24,91

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FUES-02	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	R\$ 20,68	R\$ 20,73
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440484	R\$ 24,33	R\$ 1,07
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	R\$ 30,66	R\$ 0,15
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	0,0227000	R\$ 25,30	R\$ 0,57
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0014000	R\$ 206,09	R\$ 0,29
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0015000	R\$ 387,54	R\$ 0,58
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0283000	R\$ 35,02	R\$ 0,99
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	0,0227000	R\$ 11,52	R\$ 0,26
Insumo	00041598	SINAPI	PERFIL "W", TIPO HP, EM AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, E = 11 MM, H = 299 MM, L = 306 MM (79 KG/M)	Material	KG	1,0910000	R\$ 14,77	R\$ 16,11
Insumo	00001333	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0600050	R\$ 9,78	R\$ 0,59

[Handwritten signatures and initials]

Insuno	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM				Material	KG	0,0017000	R\$ 68,35	R\$ 0,12	
			MO sem LS =>				R\$ 1,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 1,99	
			Valor do BDI =>				R\$ 4,38	Valor com BDI =>				R\$ 25,06
1.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	PARE-03	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS APARENTES, FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF.: SINAPI.103332)	M²	1,00000000	R\$ 270,56	R\$ 270,73					
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0105000	R\$ 622,00	R\$ 6,53					
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2006805	R\$ 29,30	R\$ 64,48					
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000000	R\$ 24,23	R\$ 26,65					
Insuno	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,5800000	R\$ 2,54	R\$ 1,47					
Insuno	00000024	Próprio	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO APARENTE, FUROS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (L X A X C) - 40 peças por m²	UN	40,0000000	R\$ 4,29	R\$ 171,60					
			MO sem LS =>				R\$ 72,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 72,60	
			Valor do BDI =>				R\$ 57,23	Valor com BDI =>				R\$ 327,79

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-03	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA EM EPS + FILME AMADEIRADO E = 0,50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (REF.: SINAPI 94216)	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	R\$ 110,16	R\$ 110,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0620000	R\$ 24,23	R\$ 1,50
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009000	R\$ 34,42	R\$ 0,03
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570435	R\$ 28,59	R\$ 1,63
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012000	R\$ 33,38	R\$ 0,04
Insumo	00000022	Próprio	TELHA AÇO/ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS + FILME AMADEIRADO, COM ESPESSURA = 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	Material	M²	1,1460000	R\$ 87,72	R\$ 100,53
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	R\$ 1,56	R\$ 6,47

1.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-02	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA EM EPS E = 0,50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. (REF.: SINAPI 94216)	m²	1,0000000	R\$ 93,02	R\$ 93,06
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012000	R\$ 33,38	R\$ 0,04

Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000	R\$ 34,42	R\$ 0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620000	R\$ 24,23	R\$ 1,50
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0570435	R\$ 28,59	R\$ 1,63
Insumo	00000021	Próprio	TELHA AÇO/ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, COM ESPESURA = 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	M²	1,1460000	R\$ 72,77	R\$ 83,39
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,1500000	R\$ 1,56	R\$ 6,47
				MO sem LS =>	R\$ 2,47	MO com LS =>	R\$ 2,47
				Valor do BDI =>	R\$ 19,68	Valor com BDI =>	R\$ 112,70

1.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FUES-03	Próprio	Cópia da SINAPI (87640) - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	1,0000000	R\$ 42,93	R\$ 42,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360000	R\$ 24,23	R\$ 0,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1516802	R\$ 29,30	R\$ 4,44
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,2100000	R\$ 17,94	R\$ 3,77
Insumo	00039849	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0530000	R\$ 638,95	R\$ 33,86
				MO sem LS =>	R\$ 4,18	MO com LS =>	R\$ 4,18
				Valor do BDI =>	R\$ 9,08	Valor com BDI =>	R\$ 52,01

1.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PISO-06	Próprio	EXECUÇÃO DE PISO EM BASALTO NATURAL RECORTADO, PLACAS DE 40X40CM.	m²	1,0000000	R\$ 247,01	R\$ 247,04
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7427753	R\$ 25,71	R\$ 19,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3210000	R\$ 24,23	R\$ 7,78
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,5000000	R\$ 88,97	R\$ 22,24
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5000000	R\$ 94,70	R\$ 47,35
Insumo	00000023	Próprio	BASALTO, EM PLACAS, NATURAL RECORTADO 40X40CM	M²	1,1000000	R\$ 133,57	R\$ 146,93
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,7070000	R\$ 0,88	R\$ 3,26
Insumo	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0040000	R\$ 94,70	R\$ 0,38
				MO sem LS =>	R\$ 20,46	MO com LS =>	R\$ 20,46
				Valor do BDI =>	R\$ 52,24	Valor com BDI =>	R\$ 299,25

1.9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signature and initials.

Composição	ESQV-03	Próprio	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,0000000	R\$ 750,45	R\$ 750,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4608211	R\$ 24,23	R\$ 11,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6305964	R\$ 29,30	R\$ 47,78
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA); PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0176495	- R\$ 732,63	R\$ 12,93
Insunso	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	0,7809508	R\$ 868,93	R\$ 678,59
MO sem LS => R\$ 49,10				LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 49,10
Valor do BDI => R\$ 158,72						Valor com BDI =>	R\$ 909,17

1.9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-04	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: 91341)	m²	1,0000000	R\$ 750,45	R\$ 750,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910000	R\$ 24,23	R\$ 4,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826000	R\$ 29,30	R\$ 11,21
Insunso	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	R\$ 1,47	R\$ 7,08
Insunso	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,4503079	R\$ 1.098,88	R\$ 494,83
Insunso	00000141	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310M L	0,8829000	R\$ 35,04	R\$ 30,94
Insunso	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	5,6363775	R\$ 35,81	R\$ 201,84
MO sem LS => R\$ 12,38				LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 12,38
Valor do BDI => R\$ 158,72						Valor com BDI =>	R\$ 909,17

1.9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-05	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO DE GIRO (VIDROS ABREM PARA DENTRO E VENEZIANA ABRE PARA FORA) COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FOLHAS PARA VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 94572)	m²	1,0000000	R\$ 870,51	R\$ 870,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4430703	R\$ 29,30	R\$ 12,98
Composição Auxiliar	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	0,8000000	R\$ 31,22	R\$ 24,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2215351	R\$ 24,23	R\$ 5,37
Composição Auxiliar	105811	SINAPI	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	0,8000000	R\$ 38,47	R\$ 30,78
Insunso	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	R\$ 0,18	R\$ 1,66

Insumo	00044054	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	1,1000000	R\$ 709,13	R\$ 780,04
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6365933	R\$ 23,16	R\$ 14,74
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 25,94
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 184,11
								R\$ 1.054,61

1.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-06	Próprio	JANELA FIXA SUPERIOR EM ALUMÍNIO, COM VIDRO E = 6MM INCOLOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 102179)	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	R\$ 302,73	R\$ 302,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5432339	R\$ 24,23	R\$ 37,39
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5860000	R\$ 26,34	R\$ 41,78
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1960000	R\$ 0,49	R\$ 1,08
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3970000	R\$ 23,16	R\$ 9,19
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	R\$ 154,90	R\$ 154,90
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,9920000	R\$ 3,38	R\$ 10,11
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,9640000	R\$ 50,12	R\$ 48,32
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 60,40
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 64,02
								R\$ 366,75

1.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-07	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO - FECHAMENTO LANTERNIN TELHADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	R\$ 422,59	R\$ 422,60
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5463616	R\$ 27,57	R\$ 42,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	R\$ 24,23	R\$ 18,73
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	R\$ 0,06	R\$ 1,19
Insumo	00004917	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA	Material	m²	0,6000000	R\$ 600,09	R\$ 360,05
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 47,76
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 89,38
								R\$ 511,98

1.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-08	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO BASCULANTE TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 91341) - FECHAMENTO FRONTAL BAR	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	R\$ 900,52	R\$ 900,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1910000	R\$ 24,23	R\$ 4,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3832808	R\$ 29,30	R\$ 11,23
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	R\$ 1,47	R\$ 7,08

[Handwritten signature]

Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	R\$ 35,81	R\$ 245,31
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310M L	0,8829000	R\$ 35,04	R\$ 30,94
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	R\$ 1.098,88	R\$ 601,42

MO sem LS => R\$ 12,40
 Valor do BDI => R\$ 190,46
 MO com LS => R\$ 12,40
 Valor com BDI => R\$ 1.090,98

1.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-09	Próprio	GRADIL EM FERRO FIXADO PARA ABRIGO DE PROTEÇÃO PARA A CENTRAL DE GÁS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 99861)	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	m²	1,0000000	R\$ 369,63	R\$ 369,67
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,4790000	R\$ 29,08	R\$ 188,41
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9650000	R\$ 25,52	R\$ 126,71
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	R\$ 65,64	R\$ 7,55
Insumo	00000565	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	Material	M	4,0000000	R\$ 7,80	R\$ 31,20
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	1,5000000	R\$ 10,53	R\$ 15,80

MO sem LS => R\$ 245,94
 Valor do BDI => R\$ 78,18
 MO com LS => R\$ 245,94
 Valor com BDI => R\$ 447,81

1.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-10	Próprio	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	R\$ 212,56	R\$ 212,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	R\$ 24,23	R\$ 4,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	R\$ 29,30	R\$ 11,72
Insumo	00011560	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	R\$ 196,00	R\$ 196,00

MO sem LS => R\$ 12,95
 Valor do BDI => R\$ 44,96
 MO com LS => R\$ 12,95
 Valor com BDI => R\$ 257,51

1.11.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET-01	Próprio	LUMINARIA DE LED INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000	R\$ 77,68	R\$ 77,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: cálculos e Parâmetros	H	0,1509380	R\$ 26,05	R\$ 3,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4830000	R\$ 31,35	R\$ 15,14
Insumo	00000027	Próprio	LUMINARIA LED	Material	UN	1,0000000	R\$ 58,61	R\$ 58,61

MO sem LS => R\$ 15,21
 Valor do BDI => R\$ 44,96
 MO com LS => R\$ 15,21
 Valor com BDI => R\$ 157,21

Valor do BDI => R\$ 16,43 Valor com BDI => R\$ 94,11

1.14.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INH-01	Próprio	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 116,05	R\$ 116,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 24,99	R\$ 2,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 28,69	R\$ 2,70
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	R\$ 2,30	R\$ 0,04
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	R\$ 83,59	R\$ 0,89
Insuno	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	R\$ 108,97	R\$ 108,97
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	R\$ 94,72	R\$ 1,14
					MO sem LS =>	R\$ 4,03	MO com LS =>	R\$ 4,03
					Valor do BDI =>	R\$ 24,54	Valor com BDI =>	R\$ 140,59

1.14.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INH-02	Próprio	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 109,86	R\$ 109,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 24,99	R\$ 2,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 28,69	R\$ 2,70
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	R\$ 94,72	R\$ 1,14
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	R\$ 2,30	R\$ 0,04
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	R\$ 83,59	R\$ 0,89
Insuno	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	R\$ 102,78	R\$ 102,78
					MO sem LS =>	R\$ 4,03	MO com LS =>	R\$ 4,03
					Valor do BDI =>	R\$ 23,24	Valor com BDI =>	R\$ 133,09

1.14.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INH-03	Próprio	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 140,47	R\$ 140,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 24,99	R\$ 2,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 28,69	R\$ 2,70
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	R\$ 83,59	R\$ 0,89
Insuno	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	R\$ 2,30	R\$ 0,04
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	R\$ 94,72	R\$ 1,14
Insuno	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	R\$ 133,39	R\$ 133,39
					MO sem LS =>	R\$ 4,03	MO com LS =>	R\$ 4,03
					Valor do BDI =>	R\$ 29,70	Valor com BDI =>	R\$ 170,17

1.14.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INH-04	Próprio	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 11,73	R\$ 11,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 28,69	R\$ 2,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0941000	R\$ 24,99	R\$ 2,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	R\$ 94,72	R\$ 1,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	R\$ 83,59	R\$ 0,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	R\$ 2,30	R\$ 0,04
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	R\$ 4,66	R\$ 4,66
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 4,03
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 14,21

1.14.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SERP-03	Próprio	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR, LOUÇA BRANCA 42X46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	R\$ 431,59	R\$ 431,61
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	R\$ 29,11	R\$ 14,56
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	R\$ 24,83	R\$ 24,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	R\$ 24,23	R\$ 7,27
Insumo	50	Próprio	Cuba Apoio Banheiro Retangular Louça Cerâmica - 42x46cm	Material	un	1,0000000	R\$ 373,70	R\$ 373,70
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3000000	R\$ 37,49	R\$ 11,25
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 20,94
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 522,88

1.15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQV-02	Próprio	PAINEL EM LAMBRI DE ALUMÍNIO FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: (SINAPI 91338)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	R\$ 405,73	R\$ 405,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3563000	R\$ 29,30	R\$ 10,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1787236	R\$ 24,23	R\$ 4,33
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	0,4000000	R\$ 868,93	R\$ 347,57
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	0,8000000	R\$ 35,81	R\$ 28,65
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310M L	0,2200000	R\$ 35,04	R\$ 7,71
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA \$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	R\$ 1,47	R\$ 7,08
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 11,54
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 491,54

1.15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOB-02	Próprio	PAPELEIRA DE PAREDE PARA ROLO GRANDE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	R\$ 50,04	R\$ 50,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	R\$ 24,23	R\$ 2,41
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,00000000	R\$ 47,63	R\$ 47,63
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 1,81
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 60,63

1.15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOB-01	Próprio	BANCADA DE GRANITO PARA BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO CAMARIM, FRALDÁRIO OU BAR.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M²	1,00000000	R\$ 933,66	R\$ 933,72
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9212425	R\$ 29,11	R\$ 55,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	R\$ 24,23	R\$ 23,77
Composição Auxiliar	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,00000000	R\$ 39,23	R\$ 156,92
Insumo -	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,00000000	R\$ 1,47	R\$ 17,64
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	R\$ 37,49	R\$ 14,41
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= *2,5* CM	Material	m²	1,00000000	R\$ 663,53	R\$ 663,53
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	R\$ 98,61	R\$ 1,52
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 117,30
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 1.131,13

1.15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOB-03	Próprio	PAPELEIRA DE PAREDE PARA MÃOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	R\$ 50,04	R\$ 50,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	R\$ 24,23	R\$ 2,41
Insumo	00037400	SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,00000000	R\$ 47,63	R\$ 47,63
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 1,81
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 60,63

1.18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SERV-02	Próprio	LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS (REF.: SINAPI 99805)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,00000000	R\$ 1,23	R\$ 1,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508197	R\$ 24,23	R\$ 1,23
Insumo	00013261	SINAPI	FLANELA *30 X 40* CM	Material	UN	0,0001400	R\$ 2,51	R\$ 0,00
Insumo	00000003	SINAPI	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0004400	R\$ 21,18	R\$ 0,01
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,0001900	R\$ 13,16	R\$ 0,00
Insumo	00037506	SINAPI	SACO DE RAFA PARA ENTULHO, NOVO, USO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	0,0002300	R\$ 3,96	R\$ 0,00
Insumo	00044339	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0002100	R\$ 17,25	R\$ 0,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 0,93
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 1,49

[Assinaturas manuais]

Composições AUXILIARES									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	012212	SBC	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	m²	1,00000000	R\$ 986,05	R\$ 982,88	
Insumo	006473	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m (2,42m²)	Material	m²	4,8240000	R\$ 36,78	R\$ 177,43	
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	R\$ 3,70	R\$ 18,31	
Insumo	012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2" x 3"	Material	UN	0,4800000	R\$ 7,12	R\$ 3,42	
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	10,5380000	R\$ 17,18	R\$ 181,04	
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg)	Material	KG	0,3900000	R\$ 37,74	R\$ 14,72	
Insumo	012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	0,0890000	R\$ 129,48	R\$ 11,52	
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	7,8650000	R\$ 20,20	R\$ 158,87	
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	R\$ 18,47	R\$ 112,67	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	11,1430000	R\$ 16,76	R\$ 186,76	
Insumo	002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m²)	Material	m²	1,2300000	R\$ 26,23	R\$ 32,26	
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8600000	R\$ 8,71	R\$ 85,88	
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 528,39	R\$ 528,39
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	R\$ 208,55	R\$ 1.194,60
				Total sem BDI				R\$ 1.390.825,96	
				Total do BDI				R\$ 294.174,04	
				Total Geral				R\$ 1.685.000,00	

Nova Bassano/RS, 14 de agosto de 2026

Assinado de forma digital por
LUANA COMUNELLO DAGNESE
CREARS 197367
Dados: 2026.08.13 23:57:42
-03'00'

Luana Comunello Dagnese - Sócia e Engenheira Civil
CREA RS197367
ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA



LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO, 468, CENTRO

CNPJ/MF/N° : 06.887.367/0001-55

CIDADE: NOVA BASSANO / RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0010516

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	Construção do Centro de Eventos - Fase 2	100,00% R\$ 1.685.000,00	6,88% R\$ 115.928,00	5,76% R\$ 97.056,00	5,92% R\$ 99.752,00	20,69% R\$ 348.626,50	20,60% R\$ 347.110,00	12,37% R\$ 208.434,50	15,04% R\$ 253.424,00	12,75% R\$ 214.837,50
1.1	Serviços Preliminares	100,00% R\$ 31.932,12	100,00% R\$ 31.932,12							
1.2	Administração local	100,00% R\$ 25.945,26	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16	12,50% R\$ 3.243,16
1.3	Fundações	100,00% R\$ 101.238,06	80,00% R\$ 80.990,45	20,00% R\$ 20.247,61						
1.4	Superestrutura em concreto Armado	100,00% R\$ 65.251,80		80,00% R\$ 52.201,44	20,00% R\$ 13.050,36					
1.5	Estrutura Metálica	100,00% R\$ 21.507,43		100,00% R\$ 21.507,43						
1.6	Alvenaria de Vedação e Revestimentos de Parede	100,00% R\$ 278.559,33			30,00% R\$ 83.567,80	70,00% R\$ 194.991,53				
1.7	Cobertura	100,00% R\$ 84.139,30				100,00% R\$ 84.139,30				
1.8	Piso	100,00% R\$ 262.501,05				50,00% R\$ 131.250,53	50,00% R\$ 131.250,53			
1.9	Esquadrias	100,00% R\$ 173.490,69				90,00% R\$ 156.141,62	10,00% R\$ 17.349,07			
1.10	Forro	100,00% R\$ 13.320,08				50,00% R\$ 6.660,04	25,00% R\$ 3.330,02	25,00% R\$ 3.330,02		
1.11	Instalações elétricas	100,00% R\$ 41.218,89				50,00% R\$ 20.609,45	25,00% R\$ 10.304,72	25,00% R\$ 10.304,72		
1.12	Subestação	100,00% R\$ 87.332,29				75,00% R\$ 65.499,22				25,00% R\$ 21.833,07
1.13	Instalações de gás	100,00% R\$ 2.876,76								100,00% R\$ 2.876,76
1.14	Instalações hidrossanitárias e drenagem	100,00% R\$ 59.606,11					50,00% R\$ 29.803,06	50,00% R\$ 29.803,06		

		LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2026	
ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA		ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO, 468, CENTRO	
CNPJ/MF/N° : 06.887.367/0001-55		CIDADE: NOVA BASSANO / RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0010516			

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:			
<u>Tipo de obra:</u>	Construção de edifícios		<u>Obras que se enquadram no tipo escolhido:</u> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Onerado		
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
21,15%			
<u>Parâmetro</u>	%	Verificação	<u>OBSERVAÇÕES</u>
<u>Administração Central</u> Mín: 3,00% Máx: 5,50%	3,00%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. <u>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</u>
<u>Seguros e Garantias</u> Mín: 0,80% Máx: 1,00%	0,80%	OK	
<u>Riscos</u> Mín: 0,97% Máx: 1,27%	0,97%	OK	
<u>Despesas Financeiras</u> Mín: 0,59% Máx: 1,39%	0,59%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.
<u>Lucro</u> Mín: 6,16% Máx: 8,96%	6,16%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
Impostos: PIS	0,65%	OK	
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	4,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	0,00%	OK	

Nova Bassano/RS, 14 de agosto de 2026

LUANA COMUNELLO DAGNESE CREARS 197367

Assinado de forma digital por
 LUANA COMUNELLO DAGNESE
 CREARS 197367
 Dados: 2026.08.13 23:58:14 -03'00'

Luana Comunello Dagnese - Sócia e Engenheira Civil

CREA RS197367

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA





LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2026

ENCARGOS SOCIAIS

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO, 468, CENTRO

CNPJ/MF/N°: 06.887.367/0001-55

CIDADE: NOVA BASSANO / RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0010516

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Nova Bassano/RS, 14 de agosto de 2026

LUANA COMUNELLO
DAGNESE CREARS
197367Assinado de forma digital
por LUANA COMUNELLO
DAGNESE CREARS 197367
Dados: 2026.08.13 23:58:30
-03'00'

Luana Comunello Dagnese - Sócia e Engenheira Civil

CREA RS197367

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA